附件2.1投标分项报价表

项目名称：察隅县污水处理厂设备采购

项目编号 ：GZFCG2026-32999

报价单位：人民币元

序号	名称	技术参数	单位	数量	制造商名称	单价	总价	备注
1.	货物内容							
一	设备及安装部分							
1	专用自动空调	一级能效2.0P变频空调，外机尺寸：820*550*325mm	台	2.00	青岛海尔空调器有限总公司	4500.00	9000.00	
2	监控器	400万像素全彩高清摄像头	台	2.00	杭州海康威视数字技术股份有限公司	800.00	1600.00	
3	湿度器	26*18CM，智能大屏壁挂湿度计	台	2.00	得力集团有限公司	300.00	600.00	

4	温度器	26*18CM，智能大屏壁挂温度计	台	2.00	得力集团有限公司	300.00	600.00	
5	除臭设备	Q=10000m3/h，P=2000Pa 水渲混凝塔（1500X4800），活性碳箱（2200X1050X1500），风机 11KW 一台（玻璃钢），控制箱 1 套（400X600X200）。烟囱是直径 700mm,15 米高度，有主管道、手动阀门、集气支管	套	1.00	重庆喜源环保设备有限公司	310000.00	310000.00	

		（600mm 管 50 米，700mm 管 15 米，400mm 管 50 米，200 管 mm120 米）						
6	溶解氧监测设备（探头式）	输入：RS485；电气接口：M16*1.5；防护等级：IP54；供电电源：220VAC;温度范围：0-45 摄氏度；	台	6.00	杭州美仪自动化技术股份有限公司	6500.00	39000.00	
7	温度变送器（好氧池）	测量范围：-50-200 摄氏度 ；准确度:0.5 级；探杆长度：4500mm；	台	6.00	杭州美仪自动化技术股份有限公司	5000.00	30000.00	

8	生化池	生物填料 200mm*2.5 米，410 平方米。 200mm*1.5 米，96 平方，爆气盘（215MM）400 个。	座	1.00	重庆科兴水处理填料有限公司	158000.00	158000.00	
9	硝化液回流设备	硝化液回流 泵:100QW65-7-3.0 Q=65m³/h H=10M N=3.0Kw 自耦安装 污泥回流 泵:50QW30-10-1.5 Q=30m³/h N=1.5Kw 自耦安装 排泥 泵:50WQ/C240-0.75	套	1.00	上海民扬泵业有限公司	68000.00	68000.00	

		Q=15m³/h H=8M N=0.75Kw 自耦安装						
10	调节池推流器	QDT2.2/4-1100/2-63/P 主机主体：叶轮聚氨酯 1100 带齿轮减速机	台	1.00	重庆特鹿机电有限公司	24000.00	24000.00	
11	二沉池自动加药系统	加药计量泵：jcm-60/0.3MPA,Q=60L/h 7bar N=0.24Kw 药剂桶容量：4 个（每个 500L ）4 台搅拌机 0.75KW、8 台加药泵 扬程 20 米，PLC 控制箱	套	2.00	浙江薄斯顿泵业有限公司	72000.00	144000.00	

39c1a2a26dd6419c1d1fc3509559ae-20260521111718835

		1 台（600X800X200）。配套的药剂管道及辅材（UPVC20 管 80 米，20 背压阀 16 个，20 球阀 20 个，20Y 型过滤器 16 个，20 阻力器 8 个，20 水塔 8 个，20 正三通 40 个，20 直接头 20 个，20U 型卡 100 个）						
12	紫外线消毒系统	紫外线灯管 320W（18 支），石英管 1600mm（18 支），水位控制	套	1.00	河北伯纳环保设备有限公司	188000.00	188000.00	

39cda2a26dd6419c1c1c1c1c1c1c1c1c-20260521111718835

		系统 1 套，在线清洗装置，空压机（60L），列队式清洗控制电路。18 支 320W 专用配套镇流器，ARM、PLC 控制系统						
13	空气源热泵污水池恒温系统	空气能热泵机组外形尺寸 2250*1255*2300，制热量 190KW，进出水管径 DN65,压缩机 4 台，产温度额定 55/最高 60，输入功率 43KW，	套	1.00	深圳市伊尔普科技有限公司	79232 6.00	792326.00	

3961a2ac6dd6419c1e1e...-20260521111718835

		20T 水箱，500C 空气能机 5 台。含管道、保温及辅材						
14	污泥转运车辆	5.5 立方（罐体容积）外形尺寸 5550*2050，总重量 4495KG，排量：2.3L；排放标准：国 VI。本车能正常办理上户手续	台	1.00	程力专用汽车股份有限公司	152000.00	152000.00	
15	设备安装费	/	项	1.00	西藏星联商贸有限公司	72000.00	72000.00	
16	运费	/	项	1.00	西藏星联商贸有限公	70000.00	70000.00	

39e1a2ac6dd6419c1e1e1e1e1e1e1e1e-20260521111718835

					司			
二	建筑部分（约60m2）	设备间+除臭间+污泥存放间						
（一）	基础部分							
1	机械进出场费	符合国家标准及业主要求	项	1.00	西藏星联商贸有限公司	4000.00	4000.00	
2	综合基础开挖	机械及人工开挖	m³	108.00	西藏星联商贸有限公司	20.00	2160.00	
3	基础回填及平地	符合国家标准及业主要求	m³	92.00	西藏星联商贸有限公司	18.00	1656.00	
（二）	建筑部分							
1	基础垫层（C15）	人工搅拌混凝土	m³	6.48	西藏星联商贸有限公司	600.00	3888.00	
2	模板工程	含板材及方料	m²	160.00	西藏星联商贸有限公	70.00	11200.00	

39da2ac6dd6419c1e...-20260521117718835

					司			
3	丝杆	80CM	m	168.00	西藏星联商贸有限公司	6.00	1008.00	
4	钢管	厚度 2.5MM	m	680.00	西藏星联商贸有限公司	13.00	8840.00	
5	钢筋制安	符合国家标准及业主要求	t	8.20	西藏星联商贸有限公司	6500.00	53300.00	
6	混凝土（C30）	人工搅拌混凝土	m^3	33.32	西藏星联商贸有限公司	800.00	26656.00	
7	砌砖	符合国家标准及业主要求	m^3	80.60	西藏星联商贸有限公司	700.00	56420.00	
8	散水（C20，20cm）	人工搅拌混凝土	m^2	43.20	西藏星联商贸有限公司	160.00	6912.00	

9	地坪（C25，20cm)	人工搅拌混凝土	㎡	60.00	西藏星联商贸有限公司	180.00	10800.00	
10	加药系统房屋建造	地平、防水、散水沟400*400、积水坑800*800，100MM 槽钢（镀锌）4根，50 角钢（镀锌）12根，40 角钢（镀锌）5根，50 彩钢瓦 14 平方。	㎡	20	西藏星联商贸有限公司	1300.00	26000.00	
（三）	装饰部分							
1	内外墙抹灰	除臭风机房 87.33 ㎡，储泥间 71.72 ㎡，在线监测间 87.33 ㎡,天花板	㎡	311.08	西藏星联商贸有限公司	35.00	10887.80	

		64.7 ㎡						
2	现有门窗封堵	层板加密封胶 格栅池 2 门、污泥脱水间 2 门（1.4Mx0.3M)X4	项	1.05	西藏星联商贸有限公司	2000.00	2100.00	
3	内墙漆面	符合国家标准及业主要求	㎡	187.30	西藏星联商贸有限公司	30.00	5619.00	
4	外墙真石漆	符合国家标准及业主要求	㎡	123.78	西藏星联商贸有限公司	56.00	6931.68	
5	卷帘门	钢制 1.8m*2.4m	扇	2.00	西藏星联商贸有限公司	2600.00	5200.00	
6	开门洞	1.8m*2.4m	个	1.00	西藏星联商贸有限公司	600.00	600.00	
7	钢制防火	钢制甲级	扇	2.00	西藏星	4500.	9000.00	

	门	1500mm*2500mm			联商贸有限公司	00		
（四）	其他部分							
1	卷材防水	厚度 3mm（沥青）	㎡	80.00	西藏星联商贸有限公司	80.00	6400.00	
2	落水管	110mm（PVC）	m	10.50	西藏星联商贸有限公司	25.00	262.50	
3	钛金边框中空夹胶玻璃	6W-12W-6W	㎡	30.00	西藏星联商贸有限公司	600.00	18000.00	
4	脚手架	60 平方	项	1.00	西藏星联商贸有限公司	1000.00	1000.00	
5	墙面保温层	A 级厚度 70mm	㎡	42.00	西藏星联商贸有限公司	120.00	5040.00	
6	管件	25KBG 线管	项	1.00	西藏星	3000.	3000.00	

		100 米，25U 型卡 100 个，25KBG 直接头 50 个，25KBG 弯头 60 个，32KBG 线管 100 米，10 号胶膨胀塞 10 包，20UPVC 加药管 100 米，背压阀 8 个，阻力器 4 个，20UPVC 弯头 80 个，Y 型过滤器 16 个，20UPC 水塔 8 个			联商贸有限公司	00		
7	电线及电缆	YJV3*1.5+1*1.0 电缆 200 米，YJV3*10+1*6 电缆线	项	1	西藏星联商贸有限公司	50000.00	50000.00	

		100 米，YJV3*70+1*25 电缆线 100 米，RVVP2*1.0 电缆线 1200 米，RVV2*1.0 电缆线 1200 米						
	……							
2.	备品备件							
3.	专用工具							
4.	维护费用							
总价							小写：2396006.98 元；大写：贰佰叁拾玖万陆仟零陆元玖角捌分	

投标人授权代表签字：_____

投标人(盖章)：西藏星联商贸有限公司

注:1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

39c1a2ac6dd6419c0...-20260521111718835

备品备件表：（如有）

序号	名称	规格和型号	单位	数量	价格	产地	生产厂家	备注
1	/	/	/	/	/	/	/	/
2	/	/	/	/	/	/	/	/
3	/	/	/	/	/	/	/	/

39c1a2ac6dd6419c1e1e1e1e1e1e1e1e-20260521111718835