投 标 总 价

投　标　人：四川贤联建设工程有限公司

（单位盖章）

2026 年 6 月 23 日

25b43400817943009093c0d1965e-20260623164124025

投 标 总 价

招　　标　　人：林芝市墨投城市建设有限公司

工　程　名　称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程

投标总价（小写）：1672102.78元

（大写）：壹佰陆拾柒万贰仟壹佰零贰元柒角捌分

投　标　人：四川贤联建设工程有限公司

（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：王勐

（签字或盖章）

编　制　人：黄耀

（造价人员签字盖专用章）

海拔高度（m）：620　　人工降效调整系数：0.91275　　机械降效调整系数：0.93894

时　　间：2026 年 6 月 23 日

总说明

总 说 明

1. 工程概况

本工程为墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程，建设单位为林芝市墨投城市建设有限公司，设计单位为盛世黔图工程设计有限公司，建设地点为墨脱县雅江背崩乡。

2. 工程招标和分包范围

本工程共一个标段，招标范围为招标文件、工程量清单及本标段施工图中的全部内容。

3. 工程量清单编制依据

3.1.由盛世黔图工程设计有限公司设计的《墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程》施工图纸。

3.2.GB50500-2013 建设工程工程量清单计价规范

3.3.GB50854-2013 房屋建筑与装饰工程工程量计算规范

3.4.GB50586-2013 通用安装工程工程量计算规范

3.5.GB50857-2013 市政工程工程量计算规范

3.6、本预算套用2016年《西藏自治区建筑工程预算定额》，人工、材料、机械台班单价全部采用2016年《西藏自治区建筑工程预算定额》中的“人工、材料、机械台班价格取定表”的价格计算。

3.7、藏建招[2019]36号《关于调整2016西藏自治区建设工程费用定额中税金的通知》。

3.8、本清单主要材料价格均采用《西藏自治区建设工程造价信息市场价格信息》并结合林芝市现行市场价格。

4. 工程质量、材料、施工等的特殊要求

工程质量要求：工程质量必须达到国家现行验收合格标准；

材料质量要求：材料品种、规格、质量必须符合设计及规范要求；

施工要求：工程施工必须符合相应施工规范要求及达到验收合格标准；

5. 其他需要说明的问题

1、请各投标单位严格按照施工图纸和地勘报告认真核对招标代理机构提供的《工程量清单》。如发现招标代理机构提供的《工程量清单》中存在漏项或清单工程量出入较大及项目特征描述不准确，以施工图纸为准，并应在标前答疑时间向招标代理机构或招标人以书面形式提出。如不提出，招标人和招标代理机构将视为各投标单位已结合《工程量清单》针对本工程施工图纸进行了认真仔细的复核后完全认可。工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他关于子目的单价或价格之中。中标后，招标范围内的工程量清单漏项及计量、计价风险均由中标单位自行承担，招标人不再追加投资。结算单价按中标单价，结算时不作调整；措施费用由投标报价时包干，结算时不予增加。

2、本工程清单应与投标须知、合同条件、合同协议条款、工程规范和图纸一起使用。

3、工程量清单包括的内容及格式详后附表。

4、工程量清单单价包括完成招标文件规定的工程量清单项目所需的全部费用，包括工程量清单没有体现的，施工中又必须发生的工程内容所需的费用及考虑风险因素而增加的费用。

5、投标报价应根据招标文件中的工程量清单和有关要求、施工现场实际情况及拟定的施工方案或施工组织设计，依据企业定额和市场价格信息并在投标文件中给予书面承诺，或参照建设行政主管部门发布的人工、材料、机械消耗量的规定，价格费用自选、全面竞争，自主报价的方式。

6、工程量清单计价采用综合单价计价。

7、投标人应按招标人提供的工程量清单（含补充文件）中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。每一个项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不被接受。投标人未填报单价和合价的工程项目，在实施后，招标人将不予支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。

8、投标人进行综合单价填报表时，必须充分考虑与所填报项目实施相关的项目特征及工作内容，招标工程量清单上未描述或描述不充分的项目，投标人须按图纸并结合现行《建设工程工程量清单计价规范》附录工程量清单项目及计算规则进行填报。

总说明

9、措施项目清单所列的措施项目是招标人根据一般情况确定的，投标人在报价时，可以根据企业自身的实际情况和施工组织设计所采取的技术措施增加项目将技术措施等费用计入计价表中，投标人的措施项目报价为固定金额，竣工结算时将不再调整。

10、投标人的投标报价中应包括以下风险：

（1）.经答疑后确定的由发包人提供的工程量清单，其中的工程量与有关设计图纸计算的工程量差异及错漏项；

（2）.经过承包人标价的工程量清单（或承包人投标报价书的计算和价格错误）；

（3）.物价上涨或下落；

（4）.专用合同条款中约定的内容；

（5）.除暂定金额和招标人指定的暂估材料价格、暂估设备价格以外、分部分项工程量清单和措施项目清单综合考虑了完成施工图纸中所示的全部内容计算出的工程量及洽商限额内的风险包干因素。

11、工程暂估价项目：分为专业工程暂估价项目、材料暂估价项目。

12、计日工（人工、材料、机械）根据业主要求，各投标人自行报价或按合同约定的综合单计价执行；如无报价或合同约定，均按西藏自治区2016计价定额执行。

13、工程量清单及计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。报价时必须按照中华人民共和国国家标准GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》和招标文件规定的格式填写。

14、金额（价格）均应以人民币表示。

15、工程量清单报价应按规定内容填写、签字、盖章。

16、各专业应由各专业单独完成施工。

17、根据设计及建设单位确认图纸中挡土墙及生厂区、原料堆放区1、2场地平整不在本次招标范围内；新建7m宽道路仅为碾压整形；成品板房按330m²计量。

25b4340081794300993d4919be19e5e2026062164124025

建设项目投标报价汇总表

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程　　第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	建筑装饰工程	632739.18		29229.00	
2	室外环境工程	1039363.60		37719.17	
合计		1672102.78		66948.17	

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总

表-02

25b434008179430090093d491906e1965e-20260623164124025

单项工程投标报价汇总表

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程 建筑装饰工程　　第 1 页 共 2 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	建筑装饰工程	448062.17		21405.49	
2	安装工程	184677.01		7823.51	
合计		632739.18		29229.00	

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表-03

25b4340081794300909d4919be1965e-20260623164124025

单项工程投标报价汇总表

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程 室外环境工程　　第 2 页 共 2 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	安装工程	136617.82		5152.47	
2	建筑装饰工程	902745.78		32566.70	
合计		1039363.60		37719.17	

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表-03

25b4340081794300909d4919be1965e-20260623164224025

安全措施费

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程　　第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额（元）
1	建筑装饰工程	29229.00
1.1	建筑装饰工程	21405.49
1.2	安装工程	7823.51
2	室外环境工程	37719.17
2.1	安装工程	5152.47
2.2	建筑装饰工程	32566.70
合计		66948.17

25b43400817943009093d4919be1965e-20260623164124025

单位工程投标报价汇总表

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程 建筑装饰工程 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	计算基础	费率（%）	金额（元）	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费			362859.53	
1.1	土石方工程			63331.85	
1.2	砌筑工程			10613.23	
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程			50277.23	
1.4	门窗工程			67699.90	
1.5	楼地面装饰工程			40453.28	
1.6	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程			27941.31	
1.7	天棚工程			20882.81	
1.8	油漆、涂料、裱糊工程			14120.17	
1.9	其他装饰工程			67539.75	
2	措施项目费			48206.68	
2.1	其中：安全文明施工费			21405.49	
3	其他项目费				
3.1	其中：暂列金额				
3.2	其中：专业工程暂估价				
3.3	其中：计日工				
3.4	其中：总承包服务费				
4	规费				
4.1	工程排污费	发生时按规定计算			
5	税金	（1+2+3+4）×规定税率	9	36995.96	
投标报价总价合计＝1+2+3+4+5				448062.17	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表-04-1

25b4340081794300909304919be1965e-20260623164124025

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程 建筑装饰工程 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
	0101	土石方工程							
1	010101004001	挖一般土方	1.土壤类别：综合类别 2.挖土深度：实际深度 3.弃土运距：投标人自行考虑	m^3	2680.000	6.65	17822.00	7423.60	
2	010101004002	挖基坑土方	1.土壤类别：综合类别 2.挖土深度：实际深度 3.弃土运距：投标人自行考虑	m^3	270.000	14.34	3871.80	2324.70	
3	010103001001	回填方	1.密实度要求：符合设计要求 2.填方材料品种：符合设计及规范要求 3.填方粒径要求：符合设计要求 4.填方来源、运距：投标人自行考虑	m^3	195.000	10.93	2131.35	1324.05	
4	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种：基础挖方 2.运距：投标人自行考虑	m^3	2755.000	14.34	39506.70	23720.55	
		分部小计					63331.85	34792.90	
	0104	砌筑工程							
5	010402001001	页岩实心砖	1.烧结页岩实心砖M5混合砂浆	m^3	20.160	526.45	10613.23	4387.22	
		分部小计					10613.23	4387.22	
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程							
6	010501001001	垫层 C15	1.混凝土种类：符合设计规范要求	m^3	2.190	549.54	1203.49	106.02	
本页小计							75148.57	39286.14	
合　　计							75148.57	39286.14	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程 建筑装饰工程 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			2.混凝土强度等级：C15 3.含模板等所有工作内容，请综合报价在内						
7	010515001001	现浇构件钢筋HRB400以内 直径(mm)≤ 10	钢筋种类、规格：现浇构件钢筋直径(mm)≤ 10	t	0.995	5044.06	5018.84	1094.49	
8	010515001002	现浇构件钢筋HRB400以内 直径(mm)≤ 18	钢筋种类、规格：现浇构件钢筋直径(mm)≤ 18	t	2.226	4934.20	10983.53	2108.53	
9	010515001003	现浇构件钢筋HRB400以内 直径(mm)≤ 25	钢筋种类、规格：现浇构件钢筋直径(mm)≤ 25	t	4.725	4514.36	21330.35	3074.65	
10	010516002001	预埋铁件	1.钢材种类：预埋铁件 2.规格：综合 3.铁件尺寸	t	1.233	9522.32	11741.02	5009.84	
		分部小计					50277.23	11393.53	
	0108	门窗工程							
11	010807001001	钛合金门M0821	1.窗代号及洞口尺寸：钛合金门M0821 2.框、扇材质：钛合金 3.玻璃品种、厚度 4.含五金构件	樘	4	874.26	3497.04	108.68	
12	010807001002	钢制门M0921	1.窗代号及洞口尺寸：钢制门M0921 2.框、扇材质：钢制	m^2	60.48	510.85	30896.21	977.96	
本页小计							83466.99	12374.15	
合　　计							158615.56	51660.29	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程 建筑装饰工程 【建筑装饰工程】　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			3.玻璃品种、厚度 4.含五金构件						
13	010807001003	86型铝合金窗	1.窗代号及洞口尺寸：综合 2.框、扇材质：86型铝合金窗 3.玻璃品种、厚度 4.含五金构件	m^2	58.50	491.76	28767.96	945.95	
14	010810002001	窗帘	1.窗帘	m^2	134.40	33.77	4538.69	2033.47	
		分部小计					67699.90	4066.06	
	0111	楼地面装饰工程							
15	011101001001	150厚C25混凝土地坪	1.150厚C25混凝土地坪 2.含地面所有工作内容，请综合报价在内	m^2	337.25	94.21	31772.32	4350.53	
16	011104002001	20厚M20水泥砂浆楼地面	1.20厚M20水泥砂浆楼地面 2.含地面所有工作内容，请综合报价在内	m^2	494.36	17.56	8680.96	4157.57	
		分部小计					40453.28	8508.10	
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
17	011201001001	外墙面抹灰	1.20mm厚1:3水泥砂浆抹灰 2.含外墙抹灰所有工作内容，请综合报价在内	m^2	510.53	32.35	16515.65	10583.29	
18	011201001002	内墙抹灰	1.15mm厚1:3水泥砂浆抹灰 2.含内墙抹灰所有工作内容，请	m^2	510.53	22.38	11425.66	6667.52	
本页小计							101701.24	28738.33	
合　　计							260316.80	80398.62	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程 建筑装饰工程 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			综合报价在内						
		分部小计					27941.31	17250.81	
	0113	天棚工程							
19	011302001001	硅钙板吊顶	1.龙骨 2.硅钙板吊顶	m^2	281.25	74.25	20882.81	6173.44	
		分部小计					20882.81	6173.44	
	0114	油漆、涂料、裱糊工程							
20	011407001001	外墙防潮涂料	1、外墙防潮涂料 2.含外墙涂料所有工作内容，请综合报价在内	m^2	78.89	42.58	3359.14	2174.21	
21	011407001002	内墙防潮乳胶漆	1、内墙防潮乳胶漆 2.含内墙涂料所有工作内容，请综合报价在内	m^2	281.85	38.18	10761.03	7040.61	
		分部小计					14120.17	9214.82	
	0115	其他装饰工程							
22	011505010001	5mm银镜	1.5mm银镜	m^2	3.60	156.47	563.29	79.27	
23	011505001001	成品洗面台	1.成品洗面台	个	2	823.18	1646.36	28.18	
24	011507001001	50型岩棉夹芯板活动板房	1.50型岩棉夹芯板活动板房 2.成品板房，专业厂家定做，应满足国家现行防火规范及给水要求，甲方选样确定形式	m^2	330.00	197.97	65330.10	7190.70	
		分部小计					67539.75	7298.15	
本页小计							102542.73	22686.41	
合　　计							362859.53	103085.03	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程 建筑装饰工程 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
		单价措施项目清单							
25	011701001001	综合脚手架	1.建筑结构形式 2.檐口高度	项	1.000	61.30	61.30	31.32	
		分部小计					61.30	31.32	
本页小计							61.30	31.32	
合　　计							362920.83	103116.35	

表-08

25b4340081794300909 3d4919be19e5e-20260623164124055

综合单价分析表

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程 建筑装饰工程 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 1 页 共 18 页

项目编码	010101004001(1)	项目名称	挖一般土方	计量单位	m^3	工程量	2680.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AA0027	挖掘机挖一般土方 一、二类土	$10m^3$	0.1	27.67		30.55	8.30	2.77		3.05	0.83
小　　计								2.77		3.05	0.83
未计价材料费											
清单项目综合单价								6.65			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-		-	

项目编码	010101004002(2)	项目名称	挖基坑土方	计量单位	m^3	工程量	270.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AA0040	小型挖掘机挖槽坑土方 三类土	$10m^3$	0.1	86.10		31.44	25.83	8.61		3.14	2.58
小　　计								8.61		3.14	2.59
未计价材料费											
清单项目综合单价								14.34			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程 建筑装饰工程 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 2 页 共 18 页

项目编码	010103001001(3)	项目名称	回填方	计量单位	m³	工程量	195.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AA0098	夯填土 机械 地坪	10m³	0.1	67.89		21.00	20.37	6.79		2.10	2.04
小　　计								6.79		2.10	2.04
未计价材料费											
清单项目综合单价								10.93			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-		-	

项目编码	010103002001(4)	项目名称	余方弃置	计量单位	m³	工程量	2755.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AA0040	小型挖掘机挖槽坑土方 三类土	10m³	0.1	86.10		31.44	25.83	8.61		3.14	2.58
小　　计								8.61		3.14	2.59
未计价材料费											
清单项目综合单价								14.34			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程 建筑装饰工程 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 3 页 共 18 页

项目编码	010402001001(5)	项目名称	页岩实心砖	计量单位	m³	工程量	20.160

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AD0012换	单面清水砖墙 1砖 M10[材料调整]	10m³	0.1	2176.16	2372.33	63.08	652.85	217.62	237.23	6.31	65.28
小　　计								217.62	237.23	6.31	65.29
未计价材料费											
清单项目综合单价								526.45			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水泥 32.5	kg	(75.404)	0.41	(30.76)		
	中净砂 （过筛）	m³	(0.236)	77.85	(18.37)		
	石灰膏	m³	(0.009)	93.89	(0.87)		
	页岩实心砖	千块	0.534	349.51	186.53		
	水	m³	(0.093)	1.40	(0.13)		
	水	m³	0.106	1.40	0.15		
	混合砂浆 M10	m³	0.231	216.73	50.13		
	其他材料费			-	0.42	-	
	材料费小计			-	237.23	-	

项目编码	010501001001(6)	项目名称	垫层 C15	计量单位	m³	工程量	2.190

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AE0061	现浇商品混凝土 垫层	10m³	0.1	484.11	4865.96		145.23	48.41	486.60		14.52

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程 建筑装饰工程 【建筑装饰工程】 标段：

小　　计					48.41	486.60		14.53
未计价材料费								
清单项目综合单价					549.54			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	塑料薄膜		m^2	4.778	0.23	1.09		
	电		kW·h	0.231	0.65	0.15		
	水		m^3	0.395	1.40	0.55		
	商品混凝土 C15		m^3	1.01	480.00	484.80		
	其他材料费				-	0.01	-	
	材料费小计				-	486.60	-	
项目编码	010515001001(7)	项目名称	现浇构件钢筋HRB400以内 直径(mm)≤10		计量单位	t	工程量	0.995

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AE0153	带肋钢筋 HRB400以内 直径(mm)≤10	t	1	1099.99	3584.65	29.42	330.00	1099.99	3584.65	29.42	330.00
小　　计								1099.99	3584.65	29.42	330.00
未计价材料费											
清单项目综合单价								5044.06			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	钢筋HRB400以内 Φ10以内			kg	1020	3.50	3570.00				
	镀锌铁丝 Φ0.7			kg	5.64	2.60	14.65				
	其他材料费					-		-			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程 建筑装饰工程 【建筑装饰工程】 标段：

	材料费小计			-	3584.65	-	
项目编码	010515001002(8)	项目名称	现浇构件钢筋HRB400以内 直径(mm)≤18	计量单位	t	工程量	2.226

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AE0154	带肋钢筋 HRB400以内 直径(mm)≤ 18	t	1	947.23	3638.90	63.90	284.17	947.23	3638.90	63.90	284.17
小 计								947.23	3638.90	63.90	284.17
未计价材料费											
清单项目综合单价								4934.20			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋HRB400以内 Φ12~Φ18	kg	1025	3.48	3567.00		
	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	3.65	2.60	9.48		
	低合金钢焊条 E43系列	kg	5.4	11.52	62.21		
	水	m^3	0.144	1.40	0.20		
	其他材料费			-	0.01	-	
	材料费小计			-	3638.90	-	

项目编码	010515001003(9)	项目名称	现浇构件钢筋HRB400以内 直径(mm)≤25	计量单位	t	工程量	4.725

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AE0155	带肋钢筋 HRB400以内 直径(mm)≤ 25	t	1	650.72	3616.34	52.09	195.22	650.72	3616.34	52.09	195.22

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

25b43408179e3090093d4919be1965e-20260623124124025

综合单价分析表

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程 建筑装饰工程 【建筑装饰工程】 标段：

小　　计					650.72	3616.34	52.09	195.21
未计价材料费								
清单项目综合单价					4514.36			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋HRB400以内 Φ20~Φ25		kg	1025	3.47	3556.75		
	镀锌铁丝 Φ0.7		kg	1.6	2.60	4.16		
	低合金钢焊条 E43系列		kg	4.8	11.52	55.30		
	水		m^3	0.093	1.40	0.13		
	其他材料费				-		-	
	材料费小计				-	3616.34	-	
项目编码	010516002001(10)	项目名称	预埋铁件		计量单位	t	工程量	1.233

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
FC0124	预埋铁件	t	1	4063.13	3813.45	426.80	1218.94	4063.13	3813.45	426.80	1218.94
小　　计								4063.13	3813.45	426.80	1218.94
未计价材料费											
清单项目综合单价								9522.32			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量			单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预埋铁件			kg	1045			3.50	3657.50		
	水			m^3	0.61			1.40	0.85		
	电焊条			kg	33			4.70	155.10		
	其他材料费							-		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程 建筑装饰工程 【建筑装饰工程】 标段：

	材料费小计					-	3813.45	-	
项目编码	010807001001(11)	项目名称	钛合金门M0821			计量单位	樘	工程量	4
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AH0062换	隔热断桥铝合金 普通窗安装 推拉[材料调整]	100m²	0.0168	1617.17	49937.12		485.15	27.17	838.94		8.15
小 计								27.17	838.94		8.15
未计价材料费											
清单项目综合单价								874.26			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	塑料膨胀螺栓					套	9.376	0.41	3.86		
	铝合金门窗配件 固定连接铁件(地脚)3×30×300(mm)					个	9.284	0.50	4.66		
	钛合金门M0821					m²	1.603	450.00	721.45		
	硅酮耐候密封胶					kg	1.658	37.95	62.94		
	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)					支	2.398	18.70	44.82		
	电					kW·h	0.118	0.65	0.08		
	其他材料费							-	1.13	-	
	材料费小计							-	838.94	-	
项目编码	010807001002(12)	项目名称	钢制门M0921			计量单位	m²	工程量	60.48		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AH0062换	隔热断桥铝合金 普通窗安装 推拉[材料调整]	100m²	0.01	1617.17	48982.82		485.15	16.17	489.83		4.85

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程 建筑装饰工程 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 8 页 共 18 页

小　　计					16.17	489.83		4.85
未计价材料费								
清单项目综合单价					510.85			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	塑料膨胀螺栓		套	5.581	0.41	2.30		
	铝合金门窗配件 固定连接铁件(地脚)3×30×300(mm)		个	5.526	0.50	2.77		
	钢制门M0921		m^2	0.954	440.00	419.89		
	硅酮耐候密封胶		kg	0.987	37.95	37.46		
	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)		支	1.427	18.70	26.68		
	电		kW·h	0.07	0.65	0.05		
	其他材料费				-	0.68	-	
	材料费小计				-	489.83	-	
项目编码	010807001003(13)	项目名称	86型铝合金窗		计量单位	m^2	工程量	58.50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AH0062换	隔热断桥铝合金 普通窗安装 推拉[材料调整]	$100m^2$	0.01	1617.17	47074.22		485.15	16.17	470.74		4.85
小　　计								16.17	470.74		4.85
未计价材料费											
清单项目综合单价								491.76			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	塑料膨胀螺栓			套	5.581	0.41	2.30				
	铝合金门窗配件 固定连接铁件(地脚)3×30×300(mm)			个	5.526	0.50	2.77				

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程 建筑装饰工程 【建筑装饰工程】 标段：

	86型铝合金窗			m^2	0.954	420.00	400.81	
	硅酮耐候密封胶			kg	0.987	37.95	37.46	
	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)			支	1.427	18.70	26.68	
	电			kW·h	0.07	0.65	0.05	
	其他材料费					-	0.67	-
	材料费小计					-	470.74	-
项目编码	010810002001(14)	项目名称	窗帘			计量单位	m^2	工程量	134.40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AH0102	窗帘盒（不带轨)制作安装 木龙骨胶合板	10m	0.1	151.29	135.59	5.43	45.39	15.13	13.56	0.54	4.54
小 计								15.13	13.56	0.54	4.54
未计价材料费											
清单项目综合单价								33.77			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	圆钉 25（1"）	kg	0.028	3.84	0.11		
	膨胀螺栓 M6×60	套	1.122	0.14	0.15		
	铁件 综合	kg	0.503	3.77	1.90		
	胶合板 δ5	m^2	0.47	12.21	5.74		
	木龙骨	m^3	0.004	1524.87	5.64		
	酚醛防锈漆	kg	0.002	9.48	0.02		
	油漆溶剂油	kg	0	3.42	0.00		
	其他材料费			-		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程 建筑装饰工程 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 10 页 共 18 页

	材料费小计					-	13.56	-	
项目编码	011101001001(15)	项目名称	150厚C25混凝土地坪			计量单位	m^2	工程量	337.25
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AE0110换	现浇商品混凝土 地坪 厚度15CM[材料调整,-5*AE0111]	100m^2	0.01	1289.88	7744.12		386.96	12.90	77.44		3.87
小　　计								12.90	77.44		3.87
未计价材料费											
清单项目综合单价								94.21			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	塑料薄膜					m^2	0.663	0.23	0.15		
	土工布					m^2	0.072	10.00	0.72		
	电					kW·h	0.054	0.65	0.03		
	水					m^3	0.024	1.40	0.03		
	商品混凝土 C25					m^3	0.153	500.00	76.50		
	其他材料费							-	0.01	-	
	材料费小计							-	77.44	-	
项目编码	011104002001(16)	项目名称	20厚M20水泥砂浆楼地面			计量单位	m^2	工程量	494.36		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AL0001	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	100m^2	0.01	840.64	605.91	55.72	252.19	8.41	6.06	0.56	2.52

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

25b43400819930093d4919be1965e-20260623164424025

综合单价分析表

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程 建筑装饰工程 【建筑装饰工程】 标段：

小　　计					8.41	6.06	0.56	2.53
未计价材料费								
清单项目综合单价					17.56			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水泥 32.5		kg	(11.363)	0.41	(4.64)		
	砂子 中砂		m^3	(0.019)	73.48	(1.41)		
	水		m^3	(0.006)	1.40	(0.01)		
	水		m^3	0.004	1.40	0.01		
	水泥砂浆 1∶2		m^3	0.02	296.74	6.05		
	其他材料费				-		-	
	材料费小计				-	6.06	-	
项目编码	011201001001(17)	项目名称	外墙面抹灰		计量单位	m^2	工程量	510.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AM0002	墙面一般抹灰 外墙(14+6mm)	$100m^2$	0.01	2073.20	476.90	63.24	621.96	20.73	4.77	0.63	6.22
小　　计								20.73	4.77	0.63	6.22
未计价材料费											
清单项目综合单价								32.35			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	水泥 32.5			kg	(6.45)	0.41	(2.63)				
	砂子 中砂			m^3	(0.022)	73.48	(1.60)				
	石灰膏			m^3	(0.005)	93.89	(0.50)				

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程 建筑装饰工程 【建筑装饰工程】 标段：

	水	m^3	(0.014)	1.40	(0.02)		
	水	m^3	0.011	1.40	0.01		
	混合砂浆 1∶1∶4	m^3	0.023	204.92	4.75		
	其他材料费			-	0.01	-	
	材料费小计			-	4.77	-	

项目编码	011201001002(18)	项目名称	内墙抹灰	计量单位	m^2	工程量	510.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AM0001	墙面一般抹灰 内墙(14+6mm)	$100m^2$	0.01	1305.82	476.90	63.24	391.75	13.06	4.77	0.63	3.92
小 计								13.06	4.77	0.63	3.92
未计价材料费											
清单项目综合单价								22.38			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水泥 32.5	kg	(6.45)	0.41	(2.63)		
	砂子 中砂	m^3	(0.022)	73.48	(1.60)		
	石灰膏	m^3	(0.005)	93.89	(0.50)		
	水	m^3	(0.014)	1.40	(0.02)		
	水	m^3	0.011	1.40	0.01		
	混合砂浆 1∶1∶4	m^3	0.023	204.92	4.75		
	其他材料费			-	0.01	-	
	材料费小计			-	4.77	-	

项目编码	011302001001(19)	项目名称	硅钙板吊顶	计量单位	m^2	工程量	281.25

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程 建筑装饰工程 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 13 页 共 18 页

清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AN0032	装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型)规格(mm) 600×600 平面	100m²	0.01	1250.25	1972.68	243.71	375.07	12.50	19.73	2.44	3.75
AN0099换	硅酸钙板天棚面层 安在U型轻钢龙骨上[材料调整]	100m²	0.01	944.29	2355.04		283.29	9.44	23.55		2.83
小　　计								21.95	43.28	2.44	6.58
未计价材料费											
清单项目综合单价								74.25			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	自攻螺钉			百个		0.352		3.16	1.11		
	射钉			10个		0.153		1.24	0.19		
	六角螺栓			kg		0.018		6.89	0.13		
	低合金钢焊条 E43系列			kg		0.139		11.52	1.60		
	铁件 综合			kg		0.4		3.77	1.51		
	硅钙板			m²		1.05		21.37	22.44		
	轻钢龙骨不上人型（平面）600×600			m²		1.05		14.53	15.26		
	吊杆			kg		0.272		3.84	1.04		
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-	43.28	-	
项目编码	011407001001(20)		项目名称	外墙防潮涂料				计量单位	m²	工程量	78.89
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额	数量	单价				合价			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

25b43008179430090 93d4919be1965e-20260623164124025

综合单价分析表

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程 建筑装饰工程 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 14 页 共 18 页

		单位		人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AP0198	乳胶漆 室外 墙面 二遍	100m²	0.01	1681.31	551.42		504.39	16.81	5.51		5.04
AP0249	刮腻子 墙面 满刮二遍	100m²	0.01	1074.21	124.04		322.26	10.74	1.24		3.22
小　　计								27.56	6.75		8.27
未计价材料费											
清单项目综合单价								42.58			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	砂纸					张	0.101	0.22	0.02		
	水砂纸					张	0.04	0.36	0.01		
	苯丙清漆					kg	0.116	10.51	1.22		
	苯丙乳胶漆 外墙用					kg	0.281	10.51	2.95		
	成品腻子粉					kg	4.082	0.60	2.45		
	油漆溶剂油					kg	0.013	3.42	0.04		
	水					m³	0.002	1.40	0.00		
	其他材料费							-	0.06	-	
	材料费小计							-	6.75	-	
项目编码	011407001002(21)		项目名称	内墙防潮乳胶漆				计量单位	m²	工程量	281.85
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AP0249	刮腻子 墙面 满刮二遍	100m²	0.01	1074.21	124.04		322.26	10.74	1.24		3.22
AP0199	乳胶漆 室内 墙面 二遍	100m²	0.01	1423.29	445.57		426.99	14.23	4.46		4.27
小　　计								24.98	5.70		7.50

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程 建筑装饰工程 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 15 页 共 18 页

未计价材料费								
清单项目综合单价							38.18	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	砂纸	张	0.101	0.22	0.02			
	水砂纸	张	0.04	0.36	0.01			
	苯丙清漆	kg	0.116	10.51	1.22			
	苯丙乳胶漆 内墙用	kg	0.278	6.84	1.90			
	成品腻子粉	kg	4.082	0.60	2.45			
	油漆溶剂油	kg	0.013	3.42	0.04			
	水	m^3	0.002	1.40	0.00			
	其他材料费			-	0.06	-		
	材料费小计			-	5.70	-		

项目编码	011505010001(22)	项目名称	5mm银镜	计量单位	m^2	工程量	3.60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AQ0120换	盥洗室台镜 不带框 ≥1.0m²[材料调整]	$10m^2$	0.1	220.24	1278.50		66.07	22.02	127.85		6.61
小　　计								22.02	127.85		6.60

未计价材料费								
清单项目综合单价							156.47	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	镀铬装饰螺钉	个	2.8	0.88	2.47			
	沉头木螺钉 L35	个	21.1	0.03	0.65			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程 建筑装饰工程 【建筑装饰工程】 标段：

	圆钉 25 (1″)	kg	0.016	3.84	0.06		
	木材（成材）	m^3	0	2133.64	0.21		
	胶合板 δ5	m^2	1.05	12.21	12.82		
	5mm银镜	m^2	1.02	85.00	86.70		
	木龙骨	m^3	0.009	1524.87	13.72		
	石油沥青油毡 350#	m^2	1.01	2.47	2.49		
	玻璃胶 300ml	支	0.405	10.69	4.33		
	双面强力弹性胶带	m	7.557	0.58	4.39		
	其他材料费			-	0.01	-	
	材料费小计			-	127.85	-	

项目编码	011505001001(23)	项目名称	成品洗面台	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
DC0101换	成品洗面台[材料调整]	个	1	14.09	801.68	3.19	4.23	14.09	801.68	3.19	4.23
小 计								14.09	801.68	3.19	4.22
未计价材料费											
清单项目综合单价								823.18			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	成品洗面台	个	1	800.00	800.00		
	其他材料费			-	1.68	-	
	材料费小计			-	801.68	-	

项目编码	011507001001(24)	项目名称	50型岩棉夹芯板活动板房	计量单位	m^2	工程量	330.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程 建筑装饰工程 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 17 页 共 18 页

清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AF0091换	墙面板 彩钢夹芯板[材料调整]	100m²	0.01	2179.32	16824.55	138.68	653.80	21.79	168.25	1.39	6.54
小　　计								21.79	168.25	1.39	6.54
未计价材料费											
清单项目综合单价								197.97			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	工字铝 综合			m	1.679	12.65	21.24				
	角铝 25.4×1			m	0.265	2.56	0.68				
	槽铝 75			m	0.344	68.38	23.52				
	地槽铝 75			m	0.145	19.23	2.79				
	橡皮密封条 20×4			m	1.733	7.11	12.32				
	铝拉铆钉 M5×40			百个	0.072	12.82	0.92				
	六角螺栓 M6×35			百个	0.002	13.68	0.03				
	膨胀螺栓 M10			百套	0.004	50.61	0.20				
	合金钢钻头 φ6~13			个	0.006	8.38	0.05				
	50型岩棉夹芯板			m²	1.06	95.00	100.70				
	玻璃胶			支	0.29	10.26	2.98				
	其他材料费					-	2.82	-			
	材料费小计					-	168.25	-			
项目编码	011701001001(11)		项目名称	综合脚手架		计量单位	项	工程量	1.000		
清单综合单价组成明细											

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程 建筑装饰工程 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 18 页 共 18 页

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AS0009	多层建筑综合脚手架 框架结构（檐高20m以内）	100m²	0.01	3132.35	1509.17	548.71	939.70	31.32	15.09	5.49	9.40
小　　计								31.32	15.09	5.49	9.40
未计价材料费											
清单项目综合单价								61.30			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌铁丝 Φ4.0			kg	0.264	2.99		0.79			
	钢丝绳 Φ8			m	0.006	0.67		0.00			
	圆钉			kg	0.088	5.32		0.47			
	原木			m³	0	1681.42		0.12			
	挡脚板			m³	0	1923.93		0.37			
	垫木 60×60×60			块	0.051	0.52		0.03			
	防滑木条			m³	0	1623.93		0.05			
	红丹防锈漆			kg	0.116	12.65		1.47			
	油漆溶剂油			kg	0.01	3.42		0.03			
	脚手架钢管			kg	1.271	2.56		3.25			
	脚手架钢管底座			个	0.007	102.56		0.70			
	木脚手板			m³	0.003	1623.93		5.20			
	扣件			个	0.51	5.13		2.62			
	其他材料费					-				-	
	材料费小计					-		15.09		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

25b43400817943009093d4919be1965e-20260623164124075

总价措施项目清单与计价表

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程 建筑装饰工程 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工			21405.49			
1.1	1.1	环境保护费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.4	412.47			
1.2	1.2	文明施工费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	5	5155.82			
1.3	1.3	安全施工费	分部分项工程费+单价措施项目工程费	3	10887.62			
1.4	1.4	临时设施费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	4.8	4949.58			
2	011707002001	夜间施工	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.8	824.93			
3	011707004001	二次搬运	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.4	412.47			
4	011707005001	冬雨季施工	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.6	618.70			
5	011707007001	已完工程及设备保护	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费					
6	01B001	工程定位复测费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费					
7	01B002	偏远地区施工增加费	直接工程项目定额人工费和机械费+单价措施项目定额人工费和机械费	20	24883.79			
合计					48145.38			

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程 建筑装饰工程 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见 表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见 表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见 表-12-3
3	计日工			明细详见 表-12-4
4	总承包服务费			明细详见 表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

25b4340081794309093d4919be1965e-20260623164124025

暂列金额明细表

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程 建筑装饰工程 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
合计				-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

25b434008179430909093d4919be1965e-20260623164124025

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程 建筑装饰工程 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

25b4340081794300909 3d4919be1965e-20250623164124025

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程 建筑装饰工程 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	投标人部分					
2	甲供材料卸车及场内运输、保管费					
3	向发包人提供的办公和生活房屋及设施					
4	保险费					
5	竣工资料、竣工图编制费					
合计				-	-	-

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

25b4340081794300909d4919be1965e-20260623164124025

计日工表

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程 建筑装饰工程【建筑装饰工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
1	建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、措施项目普工	工日					
2	建筑、市政、园林绿化、措施项目混凝土工	工日					
3	建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、措施项目技工	工日					
4	装饰普工	工日					
5	装饰技工	工日					
6	装饰细木工	工日					
7	安装普工	工日					
8	安装技工	工日					
9	抗震加固普工	工日					
10	抗震加固技工	工日					
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
总　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表-12-4

25b4340081794300909d4919be1965e-20260623164124025

总承包服务费计价表

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程 建筑装饰工程【建筑装饰工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
1	发包人发包专业工程					
2	发包人提供材料					
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

25b434008179430909d4919be1965e-20260623164124025

规费、税金项目计价表

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程 建筑装饰工程 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额（元）
1	规费				
1.1	工程排污费	发生时按规定计算			
2	税金	（1+2+3+4）×规定税率		9	36995.96
合　　计					36995.96

表-13

25143400817943009093d4919be1965e-20260623164124025

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程 建筑装饰工程【建筑装饰工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-20

25b4340081794300909d4919be1965e-20260623164124025

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程 建筑装饰工程 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

25b4340081794300909 3d4919be1965e-20260623164124223

材 料 价 格 表

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程 建筑装饰工程 【建筑装饰工程】

序号	材料名称	规格、型号及特殊要求	单位	数量	单价	合价
1	普工		工日	276.991	188.29	52154.60
2	一般技工		工日	158.303	237.47	37592.09
3	高级技工		工日	80.983	286.65	23213.69
4	机上人工		元	6962.689	1.00	6962.69
5	钢筋HRB400以内	Φ10以内	kg	1014.900	3.50	3552.15
6	钢筋HRB400以内	Φ12~Φ18	kg	2281.650	3.48	7940.14
7	钢筋HRB400以内	Φ20~Φ25	kg	4843.125	3.47	16805.64
8	镀锌铁丝	Φ0.7	kg	21.297	2.60	55.33
9	镀锌铁丝	Φ4.0	kg	0.264	2.99	0.79
10	钢丝绳	Φ8	m	0.006	0.67	
11	工字铝	综合	m	554.070	12.65	7008.99
12	角铝	25.4×1	m	87.450	2.56	223.87
13	槽铝	75	m	113.520	68.38	7762.50
14	地槽铝	75	m	47.850	19.23	920.16
15	橡皮密封条	20×4	m	571.890	7.11	4066.14
16	塑料薄膜		m^2	233.925	0.23	53.57
17	土工布		m^2	24.316	10.00	243.16
18	铝拉铆钉	M5×40	百个	23.760	12.82	304.60
19	镀铬装饰螺钉		个	10.080	0.88	8.88
20	沉头木螺钉	L35	个	75.960	0.03	2.35
21	自攻螺钉		百个	98.963	3.16	312.72
22	射钉		10个	43.031	1.24	53.36
23	圆钉		kg	0.088	5.32	0.47
24	圆钉	25 (1″)	kg	3.754	3.84	14.41
25	六角螺栓		kg	5.147	6.89	35.45
26	六角螺栓	M6×35	百个	0.660	13.68	9.03
27	膨胀螺栓	M6×60	套	150.797	0.14	20.51
28	膨胀螺栓	M10	百套	1.320	50.61	66.81
29	塑料膨胀螺栓		套	701.548	0.41	289.04
30	铝合金门窗配件	固定连接铁件(地脚)3×30×300(mm)	个	694.671	0.50	348.72
31	低合金钢焊条	E43系列	kg	73.820	11.52	850.47
32	合金钢钻头	Φ6~13	个	1.980	8.38	16.59
33	砂纸		张	36.435	0.22	8.02
34	水砂纸		张	14.430	0.36	5.19
35	铁件	综合	kg	180.090	3.77	678.76
36	预埋铁件		kg	1288.485	3.50	4509.70
37	水泥	32.5	kg	13722.883	0.41	5598.94
38	砂子	中砂	m^3	31.747	73.48	2332.61
39	中净砂	（过筛）	m^3	4.756	77.85	370.25
40	石灰膏		m^3	5.635	93.89	529.04

材 料 价 格 表

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程 建筑装饰工程 【建筑装饰工程】

序号	材料名称	规格、型号及特殊要求	单位	数量	单价	合价
41	页岩实心砖		千块	10.759	349.51	3760.52
42	木材（成材）		m^3		2133.64	0.85
43	原木		m^3		1681.42	0.17
44	挡脚板		m^3		1923.93	0.38
45	胶合板	δ5	m^2	67.002	12.21	818.09
46	垫木	60×60×60	块	0.051	0.52	0.03
47	5mm银镜		m^2	3.672	85.00	312.12
48	硅钙板		m^2	295.313	21.37	6310.83
49	50型岩棉夹芯板		m^2	349.800	95.00	33231.00
50	轻钢龙骨不上人型（平面）600×600		m^2	295.313	14.53	4290.89
51	木龙骨		m^3	0.530	1524.87	807.72
52	钛合金门M0821		m^2	6.413	450.00	2885.81
53	钢制门M0921		m^2	57.716	440.00	25395.08
54	86型铝合金窗		m^2	55.827	420.00	23447.17
55	防滑木条		m^3		1623.93	
56	苯丙清漆		kg	41.918	10.51	440.56
57	苯丙乳胶漆	内墙用	kg	78.383	6.84	536.14
58	苯丙乳胶漆	外墙用	kg	22.152	10.51	232.82
59	成品腻子粉		kg	1472.685	0.60	883.61
60	酚醛防锈漆		kg	0.269	9.48	2.55
61	红丹防锈漆		kg	0.116	12.65	1.47
62	石油沥青油毡	350#	m^2	3.636	2.47	8.96
63	柴油(机械用)		kg	399.653	6.27	2505.42
64	油漆溶剂油		kg	4.681	3.42	16.00
65	玻璃胶		支	95.700	10.26	981.88
66	玻璃胶	300ml	支	1.458	10.69	15.59
67	硅酮耐候密封胶		kg	124.087	37.95	4709.11
68	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)		支	179.398	18.70	3353.84
69	双面强力弹性胶带		m	27.205	0.58	15.81
70	吊杆		kg	76.500	3.84	293.76
71	电		kW·h	27.483	0.65	17.78
72	电(机械用)		kW·h	2033.250	0.67	1364.31
73	水		m^3	45.186	1.40	63.21
74	脚手架钢管		kg	1.271	2.56	3.25
75	脚手架钢管底座		个	0.007	102.56	0.70
76	木脚手板		m^3	0.003	1623.93	5.20
77	扣件		个	0.510	5.13	2.62
78	商品混凝土	C15	m^3	2.212	480.00	1061.71
79	商品混凝土	C25	m^3	51.599	500.00	25799.65
80	履带式单斗液压挖掘机	0.3m^3	台班	11.798	702.17	8283.89

材 料 价 格 表

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程 建筑装饰工程 【建筑装饰工程】

序号	材料名称	规格、型号及特殊要求	单位	数量	单价	合价
81	钢筋调直机	40mm	台班	0.269	61.74	16.59
82	折旧费		元	1311.707	1.00	1311.71
83	检修费		元	500.241	1.00	500.24
84	维护费		元	1103.653	1.00	1103.65
85	安拆及场外运输费		元	658.035	1.00	658.04
86	其他机械费		元	6.800	1.00	6.80
87	其他材料费		元	1041.014	1.00	1041.01
88	电焊条		kg	40.689	4.70	191.24
89	成品洗面台		个	2.000	800.00	1600.00

单位工程投标报价汇总表

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程 建筑装饰工程 【安装工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	计算基础	费率（%）	金额（元）	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费			154801.55	
1.1	电气设备安装工程			88660.19	
1.2	建筑智能化工程			5111.27	
1.3	消防工程			8755.20	
1.4	给排水、采暖、燃气工程			52274.89	
2	措施项目费			14626.90	
2.1	其中：安全文明施工费			7823.51	
3	其他项目费				
3.1	其中：暂列金额				
3.2	其中：专业工程暂估价				
3.3	其中：计日工				
3.4	其中：总承包服务费				
4	规费				
4.1	工程排污费	发生时按规定计算			
5	税金	（1+2+3+4）×规定税率	9	15248.56	
投标报价总价合计＝1+2+3+4+5				184677.01	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表-04-1

25b4340081794300909304919be1965e-20260623164124025

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程 建筑装饰工程 【安装工程】　　标段：　　第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
	0304	电气设备安装工程							
1	030404017001	配电箱 Pn=36KW	1.名称：配电箱 2.型号：Pn=36KW	台	1.000	3647.29	3647.29	81.69	
2	030404017002	配电箱 Pn=10KW	1.名称:配电箱 2.型号：Pn=10KW	台	3.000	3467.29	10401.87	245.07	
3	030404017003	弱电配线箱	1.名称：弱电配线箱	台	1.000	1377.29	1377.29	81.69	
4	030404033001	静音排气扇 300*300	1.名称：静音排气扇 2.型号：300*300	台	4.000	239.91	959.64	258.84	
5	030404034001	单联单控开关	1.名称：单联单控开关	个	13	38.82	504.66	80.99	
6	030404034002	双联单控开关	1.名称：双联单控开关	个	12	40.86	490.32	74.76	
7	030404035001	单相安全型普通暗插座（3极）	1.名称：单相安全型普通暗插座（3极）	个	18	41.83	752.94	119.16	
8	030404035002	单相安全型普通暗插座（3+2极）	1.名称：单相安全型普通暗插座（3+2极）	个	127	44.89	5701.03	840.74	
9	030404035003	强排燃气热水器三孔暗装插座（IP54防溅型）	1.名称：强排燃气热水器三孔暗装插座（IP54防溅型）	个	2	43.87	87.74	13.24	
10	030404035004	带五孔插座（IP54防溅型）	1.名称：带五孔插座（IP54防溅型）	个	4	45.91	183.64	26.48	
11	030404035005	壁挂空调三孔插座	1.名称:壁挂空调三孔插座	个	12	41.83	501.96	79.44	
12	030408001001	电力电缆 WDZB1-YJY-5*10	1.名称:电力电缆 2.型号：WDZB1-YJY	m	45.00	69.47	3126.15	39.15	
本页小计							27734.53	1941.25	
合　　计							27734.53	1941.25	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程 建筑装饰工程 【安装工程】　　标段：　　第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			3.规格:5*10 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位：详施工图纸 6.电压等级（kV）：0.6/1KW 7.地形						
13	030411001001	配管 SC25	1.名称：配管 2.材质：SC 3.规格:25 4.配置形式：详施工图纸 5.接地要求：满足设计规范要求 6.钢索材质、规格	m	1256.00	19.23	24152.88	7536.00	
14	030411001002	金属软管 DN20	1.名称：配管 2.材质金属软管 3.规格:20 4.配置形式：详施工图纸 5.接地要求：满足设计规范要求 6.钢索材质、规格	m	284.00	24.33	6909.72	1704.00	
15	030411001003	配管 JDG20	1.名称：配管 2.材质JDG 3.规格:20 4.配置形式：详施工图纸 5.接地要求：满足设计规范要求 6.钢索材质、规格	m	467.00	21.35	9970.45	2802.00	
本页小计							41033.05	12042.00	
合　　计							68767.58	13983.25	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程 建筑装饰工程 【安装工程】　　标段：　　第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
16	030411004001	配线 BV-2.5	1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线 3.型号：BV-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位：综合考虑	m	2152.00	5.44	11706.88	1958.32	
17	030411004002	配线 BV-4	1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线 3.型号：BV-4 4.材质:铜芯 5.配线部位：综合考虑	m	568.00	5.56	3158.08	363.52	
18	030411006001	钢制线盒	1.名称：钢制接线盒	个	193	26.05	5027.65	685.15	
		分部小计					88660.19	16990.24	
	0305	建筑智能化工程							
19	030501009001	路由器	1.名称：路由器	台	2.000	461.14	922.28	331.62	
20	030502005001	超六类非屏蔽网线	1.名称：超六类非屏蔽网线	m	467.00	8.97	4188.99	1013.39	
		分部小计					5111.27	1345.01	
	0309	消防工程							
21	030901013001	灭火器（含灭火器箱）	1.形式：手提式灭火器 2、含灭火器箱	具	48.000	182.40	8755.20	49.44	
		分部小计					8755.20	49.44	
	0310	给排水、采暖、燃气工程							
22	031001006001	PP-R冷水管DN20	1.安装部位：室内	m	169.00	31.61	5342.09	2016.17	
本页小计							39101.17	6417.61	
合　　计							107868.75	20400.86	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程 建筑装饰工程 【安装工程】　　标段：　　第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			2.介质：给水 3.材质、规格：PP-R冷水管20 4.连接形式：热熔连接 5.阻火圈设计要求：满足设计规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计规范要求						
23	031001006002	PP-R冷水管DN32	1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PP-R冷水管32 4.连接形式：热熔连接 5.阻火圈设计要求：满足设计规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计规范要求	m	182.00	37.55	6834.10	2598.96	
24	031001006003	PP-R热水管DN20	1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PP-R冷水管20 4.连接形式：热熔连接 5.阻火圈设计要求：满足设计规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计规范要求	m	64.00	31.61	2023.04	763.52	
本页小计							8857.14	3362.48	
合　　计							116725.89	23763.34	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程 建筑装饰工程 【安装工程】　　标段：　　第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
25	031001006004	硬聚氯乙烯（PVC-U）实壁排水管DN50	1.安装部位：室内 2.介质：排水 3.材质、规格：PVC-U排水管DN50 4.连接形式:详施工图纸 5.阻火圈设计要求：满足设计规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计规范要求 7.警示带形式	m	137.00	79.45	10884.65	2564.64	
26	031001006005	硬聚氯乙烯（PVC-U）实壁排水管DN100	1.安装部位：室内 2.介质：排水 3.材质、规格：PVC-U排水管DN100 4.连接形式:详施工图纸 5.阻火圈设计要求：满足设计规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计规范要求 7.警示带形式	m	149.00	120.91	18015.59	3567.06	
27	031003001001	闸阀 DN50	1.类型：闸阀 2.材质：详施工图纸 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式：详施工图纸	个	4	97.84	391.36	47.12	
本页小计							29291.60	6178.82	
合　　计							146017.49	29942.16	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程 建筑装饰工程 【安装工程】　　标段：　　第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			5.焊接方法						
28	031004006001	蹲式大便器（含水箱）	1.材质：陶瓷 2.规格、类型 3.组装形式 4.附件名称、数量	组	6	699.21	4195.26	343.62	
29	031004007001	小便器	1.材质：陶瓷 2.规格、类型 3.组装形式 4.附件名称、数量	组	2	645.14	1290.28	76.36	
30	031004010001	淋浴器	1.材质、规格：详施工图纸 2.组装形式：详施工图纸 3.附件名称、数量：包含花洒等全部工作内容	套	4	379.97	1519.88	251.12	
31	031004014001	洗脸台不锈龙头	1.材质：不锈钢 2.型号、规格 3.安装方式	个	2	22.70	45.40	6.04	
32	031004014002	地漏DN50	1.材质：详施工图纸 2.型号、规格：DN50	个	12	48.62	583.44	213.24	
33	031006012001	60L储水式电热水器 N=3.3KW	1.能源种类:电热水器 2.型号、容积：N=3.3KW 3.安装方式:挂装	台	2.000	574.90	1149.80	338.66	
		分部小计					52274.89	12786.51	
本页小计							8784.06	1229.04	
合　　计							154801.55	31171.20	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程 建筑装饰工程 【安装工程】　　标段：　　第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
		单价措施项目清单							
		分部小计							
本页小计									
合　　计							154801.55	31171.20	

表-08

25b4340081794300909 3d4919be19e5e-20260623164124055

综合单价分析表

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程 建筑装饰工程 【安装工程】　　标段：　　第 1 页 共 27 页

项目编码	030404017001(1)	项目名称	配电箱 Pn=36KW	计量单位	台	工程量	1.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD0107	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长0.5m[材料调整]	台	1	81.69	3541.09		24.51	81.69	3541.09		24.51
小　　计								81.69	3541.09		24.51
未计价材料费								3520.00			
清单项目综合单价								3647.29			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	配电箱 Pn=36KW	台	1	3520.00	3520.00		
	棉纱	kg	0.08	11.07	0.89		
	松香焊锡丝 综合	m	0.05	0.53	0.03		
	平垫铁 综合	kg	0.15	6.56	0.98		
	酚醛调和漆 各色	kg	0.03	13.36	0.40		
	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.01	13.73	0.14		
	电力复合脂	kg	0.41	18.10	7.42		
	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	0.1	3.08	0.31		
	塑料管综合	kg	0.13	8.76	1.14		
	硬铜绞线 TJ-2.5~4mm²	m	3.132	1.30	4.06		
	铜接线端子 DT-6	个	2.03	2.64	5.35		
	其他材料费			-	0.37	-	
	材料费小计			-	3541.09	-	

项目编码	030404017002(2)	项目名称	配电箱 Pn=10KW	计量单位	台	工程量	3.000

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

25b4340081794300909d4919be1965e-20260623164124025

综合单价分析表

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程 建筑装饰工程 【安装工程】　　标段：　　第 2 页 共 27 页

清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
BD0107	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长0.5m[材料调整]	台	1	81.69	3361.09		24.51	81.69	3361.09		24.51	
小　　计								81.69	3361.09		24.51	
未计价材料费								3340.00				
清单项目综合单价								3467.29				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量			单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	配电箱 Pn=10KW			台	1			3340.00	3340.00			
	棉纱			kg	0.08			11.07	0.89			
	松香焊锡丝 综合			m	0.05			0.53	0.03			
	平垫铁 综合			kg	0.15			6.56	0.98			
	酚醛调和漆 各色			kg	0.03			13.36	0.40			
	醇酸防锈漆 C53-1			kg	0.01			13.73	0.14			
	电力复合脂			kg	0.41			18.10	7.42			
	自粘性塑料带 20mm×20m			卷	0.1			3.08	0.31			
	塑料管综合			kg	0.13			8.76	1.14			
	硬铜绞线 TJ-2.5~4mm²			m	3.132			1.30	4.06			
	铜接线端子 DT-6			个	2.03			2.64	5.35			
	其他材料费							-	0.37	-		
	材料费小计							-	3361.09	-		
项目编码	030404017003(3)		项目名称	弱电配线箱				计量单位	台	工程量	1.000	
清单综合单价组成明细												

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程 建筑装饰工程 【安装工程】　　标段：　　第 3 页 共 27 页

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD0107	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长0.5m[材料调整]	台	1	81.69	1271.09		24.51	81.69	1271.09		24.51
小　　计								81.69	1271.09		24.51
未计价材料费								1250.00			
清单项目综合单价								1377.29			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	弱电配线箱			台	1	1250.00	1250.00				
	棉纱			kg	0.08	11.07	0.89				
	松香焊锡丝 综合			m	0.05	0.53	0.03				
	平垫铁 综合			kg	0.15	6.56	0.98				
	酚醛调和漆 各色			kg	0.03	13.36	0.40				
	醇酸防锈漆 C53-1			kg	0.01	13.73	0.14				
	电力复合脂			kg	0.41	18.10	7.42				
	自粘性塑料带 20mm×20m			卷	0.1	3.08	0.31				
	塑料管综合			kg	0.13	8.76	1.14				
	硬铜绞线 TJ-2.5~4mm²			m	3.132	1.30	4.06				
	铜接线端子 DT-6			个	2.03	2.64	5.35				
	其他材料费					-	0.37	-			
	材料费小计					-	1271.09	-			
项目编码	030404033001(4)		项目名称	静音排气扇 300*300		计量单位	台	工程量	4.000		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额	数量	单价				合价			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程 建筑装饰工程 【安装工程】　　标段：　　第 4 页 共 27 页

		单位		人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD2193	风扇安装 排气扇[材料调整]	台	1	64.71	155.79		19.41	64.71	155.79		19.41
小　　计								64.71	155.79		19.41
未计价材料费								154.00			
清单项目综合单价								239.91			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	木螺钉 d2~4×6~65					个	4.2	0.06	0.25		
	塑料胀管 Φ6~8					个	4.4	0.11	0.49		
	冲击钻头 Φ6~8					个	0.028	2.96	0.08		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm²					m	0.61	1.53	0.94		
	静音排气扇 300*300					台	1	154.00	154.00		
	其他材料费							-	0.03	-	
	材料费小计							-	155.79	-	
项目编码	030404034001(5)		项目名称	单联单控开关				计量单位	个	工程量	13
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD2046	普通开关安装 拉线开关[材料调整]	套	1	6.23	30.72		1.87	6.23	30.72		1.87
小　　计								6.23	30.72		1.87
未计价材料费								28.56			
清单项目综合单价								38.82			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程 建筑装饰工程 【安装工程】　　标段：　　第 5 页 共 27 页

	塑料台	个	1.05	1.20	1.26		
	木螺钉 d2~4×6~65	个	4.2	0.06	0.25		
	塑料胀管 Φ6~8	个	1.1	0.11	0.12		
	冲击钻头 Φ6~8	个	0.007	2.96	0.02		
	单联单控开关	只	1.02	28.00	28.56		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm²	m	0.305	1.53	0.47		
	其他材料费			-	0.04	-	
	材料费小计			-	30.72	-	

项目编码	030404034002(6)	项目名称	双联单控开关	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD2046	普通开关安装 拉线开关[材料调整]	套	1	6.23	32.76		1.87	6.23	32.76		1.87
小　　计								6.23	32.76		1.87
未计价材料费								30.60			
清单项目综合单价								40.86			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	塑料台	个	1.05	1.20	1.26		
	木螺钉 d2~4×6~65	个	4.2	0.06	0.25		
	塑料胀管 Φ6~8	个	1.1	0.11	0.12		
	冲击钻头 Φ6~8	个	0.007	2.96	0.02		
	双联单控开关	只	1.02	30.00	30.60		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm²	m	0.305	1.53	0.47		
	其他材料费			-	0.04	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

25b43408179430090 93d4919e1935e-20266231641240 25

综合单价分析表

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程 建筑装饰工程 【安装工程】　　标段：　　第 6 页 共 27 页

	材料费小计			-	32.76	-	
项目编码	030404035001(7)	项目名称	单相安全型普通暗插座（3极）	计量单位	个	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD2068	普通插座安装 单相 暗插座电流≤15A[材料调整]	套	1	6.62	33.22		1.99	6.62	33.22		1.99
小　　计								6.62	33.22		1.99
未计价材料费								32.64			
清单项目综合单价								41.83			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50	10个	0.208	0.47	0.10		
	单相安全型普通暗插座（3极）	套	1.02	32.00	32.64		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm²	m	0.305	1.53	0.47		
	其他材料费			-	0.01	-	
	材料费小计			-	33.22	-	

项目编码	030404035002(8)	项目名称	单相安全型普通暗插座（3+2极）	计量单位	个	工程量	127

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD2068	普通插座安装 单相 暗插座电流≤15A[材料调整]	套	1	6.62	36.28		1.99	6.62	36.28		1.99
小　　计								6.62	36.28		1.99
未计价材料费								35.70			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

25b4340681794509093d4919be1965e-20260623164124025

综合单价分析表

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程 建筑装饰工程 【安装工程】　　标段：　　第 7 页 共 27 页

清单项目综合单价								44.89			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50				10个	0.208		0.47	0.10		
	单相安全型普通暗插座（3+2极）				套	1.02		35.00	35.70		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm²				m	0.305		1.53	0.47		
	其他材料费							-	0.01	-	
	材料费小计							-	36.28	-	
项目编码	030404035003(9)		项目名称	强排燃气热水器三孔暗装插座（IP54防溅型）				计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD2068	普通插座安装 单相 暗插座电流≤15A[材料调整]	套	1	6.62	35.26		1.99	6.62	35.26		1.99
小　　计								6.62	35.26		1.99
未计价材料费								34.68			
清单项目综合单价								43.87			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50				10个	0.208		0.47	0.10		
	强排燃气热水器三孔暗装插座（IP54防溅型）				套	1.02		34.00	34.68		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm²				m	0.305		1.53	0.47		
	其他材料费							-	0.01	-	
	材料费小计							-	35.26	-	
项目编码	030404035004(10)		项目名称	带五孔插座（IP54防溅型）				计量单位	个	工程量	4

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程 建筑装饰工程 【安装工程】　　标段：　　第 8 页 共 27 页

清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
BD2068	普通插座安装 单相 暗插座电流≤15A[材料调整]	套	1	6.62	37.30		1.99	6.62	37.30		1.99	
小　　计								6.62	37.30		1.99	
未计价材料费								36.72				
清单项目综合单价								45.91				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50					10个	0.208	0.47	0.10			
	带五孔插座（IP54防溅型）					套	1.02	36.00	36.72			
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm²					m	0.305	1.53	0.47			
	其他材料费							-	0.01	-		
	材料费小计							-	37.30	-		
项目编码	030404035005(11)		项目名称	壁挂空调三孔插座				计量单位	个	工程量	12	

清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
BD2068	普通插座安装 单相 暗插座电流≤15A[材料调整]	套	1	6.62	33.22		1.99	6.62	33.22		1.99	
小　　计								6.62	33.22		1.99	
未计价材料费								32.64				
清单项目综合单价								41.83				

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程 建筑装饰工程 【安装工程】　　标段：　　第 9 页 共 27 页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50	10个	0.208	0.47	0.10			
	壁挂空调三孔插座	套	1.02	32.00	32.64			
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm²	m	0.305	1.53	0.47			
	其他材料费			-	0.01	-		
	材料费小计			-	33.22	-		
项目编码	030408001001(12)	项目名称	电力电缆 WDZB1-YJY-5*10		计量单位	m	工程量	45.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD1573	线槽配线 导线截面≤2.5mm²[材料调整]	10m	0.1	8.66	683.38		2.60	0.87	68.34		0.26
小　　计								0.87	68.34		0.26
未计价材料费								68.25			
清单项目综合单价								69.47			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	棉纱	kg	0.003	11.07	0.03			
	扁形塑料绑带	m	0.054	0.51	0.03			
	电力电缆 WDZB1-YJY-5*10	m	1.05	65.00	68.25			
	标志牌 塑料扁形	个	0.06	0.43	0.03			
	其他材料费			-		-		
	材料费小计			-	68.34	-		
项目编码	030411001001(13)	项目名称	配管 SC25		计量单位	m	工程量	1256.00

清单综合单价组成明细

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程 建筑装饰工程 【安装工程】　　标段：　　第 10 页 共 27 页

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD1412	刚性阻燃管砖混结构暗配 外径20mm[材料调整]	10m	0.1	60.03	114.26		18.01	6.00	11.43		1.80
小　　计								6.00	11.43		1.80
未计价材料费								11.21			
清单项目综合单价								19.23			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌铁丝 Φ1.2~2.2	kg	0.008	3.05	0.02		
	钢锯条	条	0.01	0.43	0.00		
	粘合剂	kg	0.001	26.07	0.03		
	配管 SC25	m	1.06	10.58	11.21		
	难燃塑料管接头 20	个	0.258	0.59	0.15		
	其他材料费			-	0.02	-	
	材料费小计			-	11.43	-	

项目编码	030411001002(14)	项目名称	金属软管 DN20	计量单位	m	工程量	284.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD1412	刚性阻燃管砖混结构暗配 外径20mm[材料调整]	10m	0.1	60.03	165.35		18.01	6.00	16.53		1.80
小　　计								6.00	16.53		1.80
未计价材料费								16.32			
清单项目综合单价								24.33			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程 建筑装饰工程 【安装工程】　　标段：　　第 11 页 共 27 页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌铁丝 Φ1.2~2.2	kg	0.008	3.05	0.02		
	钢锯条	条	0.01	0.43	0.00		
	粘合剂	kg	0.001	26.07	0.03		
	金属软管 DN20	m	1.06	15.40	16.32		
	难燃塑料管接头 20	个	0.258	0.59	0.15		
	其他材料费			-	0.01	-	
	材料费小计			-	16.53	-	

项目编码	030411001003(15)	项目名称	配管 JDG20	计量单位	m	工程量	467.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD1412	刚性阻燃管砖混结构暗配 外径20mm[材料调整]	10m	0.1	60.03	135.46		18.01	6.00	13.55		1.80
小　　计								6.00	13.55		1.80
未计价材料费								13.33			
清单项目综合单价								21.35			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌铁丝 Φ1.2~2.2	kg	0.008	3.05	0.02		
	钢锯条	条	0.01	0.43	0.00		
	粘合剂	kg	0.001	26.07	0.03		
	配管 JDG20	m	1.06	12.58	13.33		
	难燃塑料管接头 20	个	0.258	0.59	0.15		
	其他材料费			-	0.02	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程 建筑装饰工程 【安装工程】　　标段：　　第 12 页 共 27 页

	材料费小计			-	13.55	-	
项目编码	030411004001(16)	项目名称	配线 BV-2.5	计量单位	m	工程量	2152.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
CH0308	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm²以内[材料调整]	100m	0.01	90.89	424.95		27.27	0.91	4.25		0.27
小　　计								0.91	4.25		0.28
未计价材料费								4.08			
清单项目综合单价								5.44			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢丝碳素	kg	0.001	2.99	0.00		
	棉纱头	kg	0.002	9.43	0.02		
	焊锡	kg	0.002	49.15	0.10		
	焊锡膏	kg	0	30.77	0.00		
	汽油 综合	kg	0.005	7.56	0.04		
	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.003	1.23	0.00		
	配线 BV-2.5	m	1.16	3.52	4.08		
	其他材料费			-	0.01	-	
	材料费小计			-	4.25	-	

项目编码	030411004002(17)	项目名称	配线 BV-4	计量单位	m	工程量	568.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程 建筑装饰工程 【安装工程】　　标段：　　第 13 页 共 27 页

CH0309	管内穿线 照明线路 导线截面4mm²以内[材料调整]	100m	0.01	63.82	473.20		19.15	0.64	4.73		0.19
小　　计								0.64	4.73		0.19
未计价材料费								4.57			
清单项目综合单价								5.56			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢丝碳素					kg	0.001	2.99	0.00		
	棉纱头					kg	0.002	9.43	0.02		
	焊锡					kg	0.002	49.15	0.10		
	焊锡膏					kg	0	30.77	0.00		
	汽油 综合					kg	0.005	7.56	0.04		
	塑料胶布带 25mm×10m					卷	0.002	1.23	0.00		
	配线 BV-4					m	1.1	4.15	4.57		
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-	4.73	-	
项目编码	030411006001(18)		项目名称	钢制线盒				计量单位	个	工程量	193
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD1657	暗装接线盒[材料调整]	个	1	3.55	21.43		1.07	3.55	21.43		1.07
小　　计								3.55	21.43		1.07
未计价材料费								20.40			
清单项目综合单价								26.05			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程 建筑装饰工程 【安装工程】　　标段：　　第 14 页 共 27 页

	镀锌锁紧螺母 DN20×3	10个	0.223	3.25	0.72		
	镀锌钢管塑料护口 DN15~20	个	2.225	0.13	0.29		
	钢制线盒	个	1.02	20.00	20.40		
	其他材料费			-	0.02	-	
	材料费小计			-	21.43	-	
项目编码	030501009001(19)	项目名称	路由器	计量单位	台	工程量	2.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BE0074	路由器安装调试 固定配置 ≤4口[材料调整]	台	1	165.81	242.18	3.41	49.74	165.81	242.18	3.41	49.74
小　　计								165.81	242.18	3.41	49.74
未计价材料费								221.00			
清单项目综合单价								461.14			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	路由器	台	1	221.00	221.00		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-6mm²	m	2.04	3.62	7.38		
	铜端子 6mm²	个	2.04	2.90	5.92		
	其他材料费			-	7.88	-	
	材料费小计			-	242.18	-	
项目编码	030502005001(20)	项目名称	超六类非屏蔽网线	计量单位	m	工程量	467.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程 建筑装饰工程 【安装工程】　　标段：　　第 15 页 共 27 页

BE0169	双绞线缆 管内穿放 ≤4对[材料调整]	m	1	2.17	6.13	0.02	0.65	2.17	6.13	0.02	0.65
小　　计								2.17	6.13	0.02	0.65
未计价材料费								6.09			
清单项目综合单价								8.97			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	超六类非屏蔽网线					m	1.05	5.80	6.09		
	其他材料费							-	0.04	-	
	材料费小计							-	6.13	-	
项目编码	030901013001(21)		项目名称	灭火器（含灭火器箱）				计量单位	具	工程量	48.000
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BJ0099	灭火器安装 手提式[材料调整]	具	1	1.03	181.06	0.01	0.31	1.03	181.06	0.01	0.31
小　　计								1.03	181.06	0.01	0.30
未计价材料费								181.00			
清单项目综合单价								182.40			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	棉纱头					kg	0.006	9.43	0.06		
	灭火器（含灭火器箱）					个	1	181.00	181.00		
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-	181.06	-	
项目编码	031001006001(22)		项目名称	PP-R冷水管DN20				计量单位	m	工程量	169.00
清单综合单价组成明细											

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程 建筑装饰工程 【安装工程】　　标段：　　第 16 页 共 27 页

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BK0306	室内 塑料给水管（热熔连接） 外径20mm以内 [材料调整]	10m	0.1	119.30	160.83	0.18	35.79	11.93	16.08	0.02	3.58
小　　计								11.93	16.08	0.02	3.58
未计价材料费								15.95			
清单项目综合单价								31.61			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	热轧厚钢板 δ8.0~15	kg	0.003	2.39	0.01		
	橡胶板 δ1~3	kg	0.001	5.50	0.00		
	六角螺栓	kg	0	6.89	0.00		
	低碳钢焊条 J422 φ3.2	kg	0	6.00	0.00		
	锯条(各种规格)	根	0.012	0.63	0.01		
	铁砂布	张	0.005	1.16	0.01		
	氧气	m^3	0	2.96	0.00		
	乙炔气	kg	0	7.38	0.00		
	焊接钢管 DN20	m	0.001	4.18	0.01		
	PP-R冷水管DN20	m	1.016	15.70	15.95		
	橡胶软管 DN20	m	0.001	7.69	0.00		
	螺纹阀门 DN20	个	0	21.37	0.01		
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPA	块	0	59.95	0.01		
	压力表弯管 DN15	个	0	8.45	0.00		
	电	kW·h	0.102	0.65	0.07		
	水	m^3	0.001	1.40	0.00		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

25b4340081794300909304919be1965e-20260623164124025

综合单价分析表

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程 建筑装饰工程 【安装工程】　　标段：　　第 17 页 共 27 页

	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	16.08	-	
项目编码	031001006002(23)	项目名称	PP-R冷水管DN32	计量单位	m	工程量	182.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BK0308	室内 塑料给水管（热熔连接） 外径32mm以内 [材料调整]	10m	0.1	142.81	189.65	0.18	42.84	14.28	18.97	0.02	4.28
小　　计								14.28	18.97	0.02	4.28
未计价材料费								18.80			
清单项目综合单价								37.55			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	热轧厚钢板 δ8.0~15	kg	0.003	2.39	0.01		
	橡胶板 δ1~3	kg	0.001	5.50	0.00		
	六角螺栓	kg	0	6.89	0.00		
	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0	6.00	0.00		
	锯条(各种规格)	根	0.018	0.63	0.01		
	铁砂布	张	0.007	1.16	0.01		
	氧气	m^3	0	2.96	0.00		
	乙炔气	kg	0	7.38	0.00		
	焊接钢管 DN20	m	0.002	4.18	0.01		
	PP-R冷水管DN32	m	1.016	18.50	18.80		
	橡胶软管 DN20	m	0.001	7.69	0.01		
	螺纹阀门 DN20	个	0	21.37	0.01		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

25b4340081794300909d4919be1965e-20260623161124025

综合单价分析表

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程 建筑装饰工程 【安装工程】　　标段：　　第 18 页 共 27 页

	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPA	块	0	59.95	0.01		
	压力表弯管 DN15	个	0	8.45	0.00		
	电	kW·h	0.141	0.65	0.09		
	水	m^3	0.002	1.40	0.00		
	其他材料费			-	0.01	-	
	材料费小计			-	18.97	-	

项目编码	031001006003(24)	项目名称	PP-R热水管DN20	计量单位	m	工程量	64.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BK0306	室内 塑料给水管（热熔连接） 外径20mm以内 [材料调整]	10m	0.1	119.30	160.83	0.18	35.79	11.93	16.08	0.02	3.58
小　　计								11.93	16.08	0.02	3.58
未计价材料费								15.95			
清单项目综合单价								31.61			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	热轧厚钢板 δ8.0~15	kg	0.003	2.39	0.01		
	橡胶板 δ1~3	kg	0.001	5.50	0.00		
	六角螺栓	kg	0	6.89	0.00		
	低碳钢焊条 J422 φ3.2	kg	0	6.00	0.00		
	锯条(各种规格)	根	0.012	0.63	0.01		
	铁砂布	张	0.005	1.16	0.01		
	氧气	m^3	0	2.96	0.00		
	乙炔气	kg	0	7.38	0.00		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程 建筑装饰工程 【安装工程】　　标段：　　第 19 页 共 27 页

	焊接钢管 DN20	m	0.001	4.18	0.01		
	PP-R热水管DN20	m	1.016	15.70	15.95		
	橡胶软管 DN20	m	0.001	7.69	0.00		
	螺纹阀门 DN20	个	0	21.37	0.01		
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPA	块	0	59.95	0.01		
	压力表弯管 DN15	个	0	8.45	0.00		
	电	kW·h	0.102	0.65	0.07		
	水	m^3	0.001	1.40	0.00		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	16.08	-	

项目编码	031001006004(25)	项目名称	硬聚氯乙烯（PVC-U）实壁排水管DN50	计量单位	m	工程量	137.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BK0310	室内 塑料给水管（热熔连接） 外径50mm以内 [材料调整]	10m	0.1	187.20	550.76	0.32	56.16	18.72	55.08	0.03	5.62
小　　计								18.72	55.08	0.03	5.62
未计价材料费								54.86			
清单项目综合单价								79.45			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	热轧厚钢板 δ8.0~15	kg	0.004	2.39	0.01		
	橡胶板 δ1~3	kg	0.001	5.50	0.01		
	六角螺栓	kg	0.001	6.89	0.00		
	低碳钢焊条 J422 φ3.2	kg	0	6.00	0.00		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程 建筑装饰工程 【安装工程】　　标段：　　第 20 页 共 27 页

	锯条(各种规格)	根	0.027	0.63	0.02		
	铁砂布	张	0.015	1.16	0.02		
	氧气	m^3	0.001	2.96	0.00		
	乙炔气	kg	0	7.38	0.00		
	焊接钢管 DN20	m	0.002	4.18	0.01		
	硬聚氯乙烯（PVC-U）实壁排水管DN50	m	1.016	54.00	54.86		
	橡胶软管 DN20	m	0.001	7.69	0.01		
	螺纹阀门 DN20	个	0.001	21.37	0.01		
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPA	块	0	59.95	0.01		
	压力表弯管 DN15	个	0	8.45	0.00		
	电	kW·h	0.164	0.65	0.11		
	水	m^3	0.005	1.40	0.01		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	55.08	-	

项目编码	031001006005(26)	项目名称	硬聚氯乙烯（PVC-U）实壁排水管DN100	计量单位	m	工程量	149.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BK0314	室内 塑料给水管（热熔连接） 外径110mm以内[材料调整]	10m	0.1	239.42	897.53	0.36	71.83	23.94	89.75	0.04	7.18
小　　计								23.94	89.75	0.04	7.18
未计价材料费								89.41			
清单项目综合单价								120.91			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程 建筑装饰工程 【安装工程】　　标段：　　第 21 页 共 27 页

	热轧厚钢板 δ8.0~15	kg	0.005	2.39	0.01		
	橡胶板 δ1~3	kg	0.001	5.50	0.01		
	六角螺栓	kg	0.001	6.89	0.00		
	低碳钢焊条 J422 φ3.2	kg	0	6.00	0.00		
	锯条(各种规格)	根	0.063	0.63	0.04		
	铁砂布	张	0.023	1.16	0.03		
	氧气	m^3	0.001	2.96	0.00		
	乙炔气	kg	0	7.38	0.00		
	焊接钢管 DN20	m	0.002	4.18	0.01		
	硬聚氯乙烯（PVC-U）实壁排水管DN100	m	1.016	88.00	89.41		
	橡胶软管 DN20	m	0.001	7.69	0.01		
	螺纹阀门 DN20	个	0.001	21.37	0.01		
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPA	块	0	59.95	0.02		
	压力表弯管 DN15	个	0	8.45	0.00		
	电	kW·h	0.226	0.65	0.15		
	水	m^3	0.035	1.40	0.05		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	89.75	-	

项目编码	031003001001(27)	项目名称	闸阀 DN50	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BK0825	螺纹阀门安装 公称直径20mm以内[材料调整]	个	1	11.78	81.19	1.34	3.53	11.78	81.19	1.34	3.53
小　　计								11.78	81.19	1.34	3.53
未计价材料费								75.75			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程 建筑装饰工程 【安装工程】　　标段：　　第 22 页 共 27 页

清单项目综合单价					97.84			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	热轧厚钢板 δ12~20		kg	0.026	2.22	0.06		
	六角螺栓		kg	0.036	6.89	0.25		
	尼龙砂轮片 Φ400		片	0.004	5.64	0.02		
	低碳钢焊条 J422 Φ3.2		kg	0.05	6.00	0.30		
	锯条(各种规格)		根	0.061	0.63	0.04		
	聚四氟乙烯生料带 宽20		m	1.507	1.47	2.21		
	机油		kg	0.009	7.46	0.07		
	氧气		m^3	0.042	2.96	0.12		
	乙炔气		kg	0.014	7.38	0.10		
	无缝钢管 D22×2		m	0.003	2.45	0.01		
	输水软管 Φ25		m	0.006	11.58	0.07		
	黑玛钢活接头 DN20		个	1.01	1.03	1.04		
	黑玛钢六角内接头 DN20		个	0.808	0.62	0.50		
	闸阀 DN50		个	1.01	75.00	75.75		
	螺纹阀门 DN15		个	0.006	13.67	0.08		
	聚四氟乙烯垫片 低压		kg	0.003	17.60	0.05		
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPA		块	0.006	59.95	0.36		
	压力表弯管 DN15		个	0.006	8.45	0.05		
	水		m^3	0.001	1.40	0.00		
	其他材料费				-	0.11	-	
	材料费小计				-	81.19	-	
项目编码	031004006001(28)	项目名称	蹲式大便器（含水箱）		计量单位	组	工程量	6
清单综合单价组成明细								

2510424008179430909 3d4919be1965e-20260623 A124025

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程 建筑装饰工程 【安装工程】　　标段：　　第 23 页 共 27 页

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BK1328	蹲式大便器安装 脚踏开关[材料调整]	10套	0.1	572.72	6247.56		171.82	57.27	624.76		17.18
小　　计								57.27	624.76		17.18
未计价材料费								545.40			
清单项目综合单价								699.21			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	大便器胶皮碗（配喉箍）	套	1.05	2.99	3.14		
	大便器排水接头	个	1.01	4.66	4.70		
	锯条(各种规格)	根	0.15	0.63	0.09		
	砂子	m^3	0.009	67.96	0.61		
	石灰膏	m^3	0.019	93.89	1.74		
	烧结粉煤灰砖 240×115×53	千块	0.016	194.17	3.11		
	防水密封胶	支	0.5	7.43	3.71		
	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	1.6	1.47	2.34		
	冲洗管 DN32	根	1.01	57.00	57.57		
	蹲式大便器（含水箱）	个	1.01	540.00	545.40		
	水	m^3	0.012	1.40	0.02		
	其他材料费			-	2.33	-	
	材料费小计			-	624.76	-	

项目编码	031004007001(29)	项目名称	小便器	计量单位	组	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额	数量	单价	合价

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程 建筑装饰工程 【安装工程】　　标段：　　第 24 页 共 27 页

		单位		人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BK1337	壁挂式小便器安装 感应开关 埋入式[材料调整]	10套	0.1	381.84	5954.99		114.55	38.18	595.50		11.46
小　　计								38.18	595.50		11.46
未计价材料费								585.80			
清单项目综合单价								645.14			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	膨胀螺栓 M6~12×50~120					套	6.18	0.88	5.44		
	冲击钻头 φ8~16					个	0.066	15.38	1.02		
	锯条(各种规格)					根	0.04	0.63	0.03		
	防水密封胶					支	0.07	7.43	0.52		
	聚四氟乙烯生料带 宽20					m	1.6	1.47	2.34		
	小便器					个	1.01	580.00	585.80		
	电					kW·h	0.096	0.65	0.06		
	水					m^3	0.01	1.40	0.01		
	其他材料费							-	0.28	-	
	材料费小计							-	595.50	-	
项目编码	031004010001(30)		项目名称	淋浴器				计量单位	套	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BK1344	组成淋浴器 镀锌钢管丝接 冷热水[材料调整]	10套	0.1	627.76	2983.55		188.33	62.78	298.36		18.83
小　　计								62.78	298.36		18.83
未计价材料费								254.00			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程 建筑装饰工程 【安装工程】　　标段：　　第 25 页 共 27 页

清单项目综合单价								379.97			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	膨胀螺栓 M6~12×50~120				套	1.03		0.88	0.91		
	冲击钻头 φ8~16				个	0.011		15.38	0.17		
	锯条(各种规格)				根	0.3		0.63	0.19		
	聚四氟乙烯生料带 宽20				m	5.6		1.47	8.20		
	镀锌钢管 DN15				m	2.5		3.76	9.40		
	镀锌三通 DN15				个	1.01		1.11	1.12		
	镀锌弯头 DN15				个	3.03		0.85	2.58		
	镀锌活接头 DN15				个	1.01		2.76	2.79		
	镀锌钢管卡子 DN15				个	1.05		0.40	0.42		
	螺纹截止阀 DN15				个	2.02		8.55	17.27		
	淋浴器				个	1		254.00	254.00		
	电				kW·h	0.018		0.65	0.01		
	水				m^3	0.016		1.40	0.02		
	其他材料费							-	1.28	-	
	材料费小计							-	298.36	-	
项目编码	031004014001(31)		项目名称	洗脸台不锈龙头				计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BK1373	水龙头安装 公称直径15mm[材料调整]	10个	0.1	30.22	187.82		9.07	3.02	18.78		0.91
小　　计								3.02	18.78		0.90
未计价材料费								18.18			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程 建筑装饰工程 【安装工程】　　标段：　　第 26 页 共 27 页

清单项目综合单价									22.70			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	洗脸台不锈龙头					个	1.01		18.00	18.18		
	聚四氟乙烯生料带 宽20					m	0.4		1.47	0.59		
	其他材料费								-	0.01	-	
	材料费小计								-	18.78	-	
项目编码	031004014002(32)			项目名称	地漏DN50				计量单位	个	工程量	12
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称		定额单位	数量	单价				合价			
					人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BK1382	地漏安装 公称直径50mm以内[材料调整]		10个	0.1	177.72	255.22		53.31	17.77	25.52		5.33
小　　计									17.77	25.52		5.33
未计价材料费									25.25			
清单项目综合单价									48.62			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	地漏DN50					个	1.01		25.00	25.25		
	粘接剂					kg	0.011		24.08	0.26		
	其他材料费								-	0.01	-	
	材料费小计								-	25.52	-	
项目编码	031006012001(33)			项目名称	60L储水式电热水器 N=3.3KW				计量单位	台	工程量	2.000
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称		定额	数量	单价				合价			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程 建筑装饰工程 【安装工程】　　标段：　　第 27 页 共 27 页

		单位		人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BK1722	电热水器安装 立式 RS100型[材料调整]	台	1	169.33	354.77		50.80	169.33	354.77		50.80
小　　计								169.33	354.77		50.80
未计价材料费								350.00			
清单项目综合单价								574.90			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢锯条			条		0.4		0.43	0.17		
	聚四氟乙烯生料带 宽20			m		0.942		1.47	1.38		
	镀锌管箍 DN25			个		2.02		1.42	2.87		
	水			m^3		0.15		1.40	0.21		
	60L储水式电热水器 N=3.3KW			台		1		350.00	350.00		
	其他材料费							-	0.14	-	
	材料费小计							-	354.77	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

25b4340081794300909d4919e1965e-20260623164124025

总价措施项目清单与计价表

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程 建筑装饰工程 【安装工程】　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工			7823.51			
1.1	1.1	环境保护费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.4	124.68			
1.2	1.2	文明施工费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	5	1558.56			
1.3	1.3	安全施工费	分部分项工程费+单价措施项目工程费	3	4644.05			
1.4	1.4	临时设施费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	4.8	1496.22			
2	031302002001	夜间施工增加	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.8	249.37			
3	031302004001	二次搬运	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.4	124.68			
4	031302005001	冬雨季施工增加	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.6	187.03			
5	031302006001	已完工程及设备保护	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费					
6	03B001	工程定位复测费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费					
7	03B002	偏远地区施工增加费	直接工程项目定额人工费和机械费+单价措施项目定额人工费和机械费	20	6242.31			
合计					14626.9			

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程 建筑装饰工程 【安装工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见 表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见 表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见 表-12-3
3	计日工			明细详见 表-12-4
4	总承包服务费			明细详见 表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

25b4340081794309093d4919be1965e-20260623164124025

暂列金额明细表

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程 建筑装饰工程 【安装工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
合计				-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

25b434008179430909093d4919be1965e-20260623164124025

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程 建筑装饰工程 【安装工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

25b4340081794300909 3d4919be1965e-20250623164124025

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程 建筑装饰工程 【安装工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	投标人部分					
2	甲供材料卸车及场内运输、保管费					
3	向发包人提供的办公和生活房屋及设施					
4	保险费					
5	竣工资料、竣工图编制费					
合计				-	-	-

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

25b4340081794300909d4919be1965e-20260623164124025

计日工表

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程 建筑装饰工程【安装工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
1	建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、措施项目普工	工日					
2	建筑、市政、园林绿化、措施项目混凝土工	工日					
3	建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、措施项目技工	工日					
4	装饰普工	工日					
5	装饰技工	工日					
6	装饰细木工	工日					
7	安装普工	工日					
8	安装技工	工日					
9	抗震加固普工	工日					
10	抗震加固技工	工日					
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
总　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表-12-4

25b4340081794300909d4919be1965e-20260623164124025

总承包服务费计价表

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程 建筑装饰工程【安装工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
1	发包人发包专业工程					
2	发包人提供材料					
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

25b434008179430909d4919be1965e-20260623164124025

规费、税金项目计价表

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程 建筑装饰工程 【安装工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额（元）
1	规费				
1.1	工程排污费	发生时按规定计算			
2	税金	（1+2+3+4）×规定税率		9	15248.56
合　　计					15248.56

表-13

25143400817943009093d4919be1965e-20260623164124025

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程 建筑装饰工程【安装工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

四川贵联建设工程有限公司 91510823054186

25b4340081794300909d4919be1965e-20260623164124025

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程 建筑装饰工程 【安装工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

25b43400817943009093d4919be1965e-20260623164124223

材 料 价 格 表

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程 建筑装饰工程 【安装工程】

序号	材料名称	规格、型号及特殊要求	单位	数量	单价	合价
1	普工		工日	47.037	188.29	8856.67
2	一般技工		工日	90.752	237.47	21550.81
3	高级技工		工日	13.067	286.65	3745.66
4	镀锌铁丝	Φ1.2~2.2	kg	16.056	3.05	48.92
5	钢丝碳素		kg	2.735	2.99	8.18
6	热轧厚钢板	δ8.0~15	kg	2.582	2.39	6.17
7	热轧厚钢板	δ12~20	kg	0.104	2.22	0.23
8	橡胶板	δ1~3	kg	0.625	5.50	3.43
9	塑料台		个	26.250	1.20	31.50
10	棉纱		kg	0.535	11.07	5.92
11	棉纱头		kg	5.728	9.43	54.01
12	木螺钉	d2~4×6~65	个	121.800	0.06	7.31
13	半圆头镀锌螺栓	M2~5×15~50	10个	33.904	0.47	15.87
14	六角螺栓		kg	0.468	6.89	3.22
15	膨胀螺栓	M6~12×50~120	套	16.480	0.88	14.50
16	塑料胀管	Φ6~8	个	45.100	0.11	5.01
17	洗脸台不锈龙头		个	2.020	18.00	36.36
18	地漏DN50		个	12.120	25.00	303.00
19	大便器胶皮碗（配喉箍）		套	6.300	2.99	18.84
20	大便器排水接头		个	6.060	4.66	28.23
21	尼龙砂轮片	Φ400	片	0.016	5.64	0.09
22	低碳钢焊条	J422 Φ3.2	kg	0.355	6.00	2.13
23	松香焊锡丝	综合	m	0.250	0.53	0.13
24	冲击钻头	Φ6~8	个	0.287	2.96	0.85
25	冲击钻头	Φ8~16	个	0.176	15.38	2.71
26	钢锯条		条	20.870	0.43	9.06
27	焊锡		kg	5.440	49.15	267.38
28	焊锡膏		kg	0.272	30.77	8.37
29	锯条(各种规格)		根	21.565	0.63	13.65
30	平垫铁	综合	kg	0.750	6.56	4.92
31	砂子		m^3	0.054	67.96	3.67
32	铁砂布		张	7.990	1.16	9.27
33	石灰膏		m^3	0.111	93.89	10.42
34	烧结粉煤灰砖	240×115×53	千块	0.096	194.17	18.64
35	酚醛调和漆	各色	kg	0.150	13.36	2.00
36	醇酸防锈漆	C53-1	kg	0.050	13.73	0.69
37	防水密封胶		支	3.140	7.43	23.32
38	聚四氟乙烯生料带	宽20	m	43.912	1.47	64.33
39	汽油	综合	kg	13.600	7.56	102.82
40	机油		kg	0.036	7.46	0.27
41	电力复合脂		kg	2.050	18.10	37.10

材 料 价 格 表

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程 建筑装饰工程 【安装工程】

序号	材料名称	规格、型号及特殊要求	单位	数量	单价	合价
42	氧气		m^3	0.464	2.96	1.38
43	乙炔气		kg	0.155	7.38	1.14
44	粘合剂		kg	2.007	26.07	52.32
45	粘接剂		kg	0.132	24.08	3.18
46	塑料胶布带	25mm×10m	卷	6.516	1.23	8.01
47	自粘性塑料带	20mm×20m	卷	0.500	3.08	1.54
48	冲洗管	DN32	根	6.060	57.00	345.42
49	焊接钢管	DN20	m	1.108	4.18	4.63
50	镀锌钢管	DN15	m	10.000	3.76	37.60
51	无缝钢管	D22×2	m	0.012	2.45	0.03
52	输水软管	Φ25	m	0.024	11.58	0.28
53	PP-R冷水管DN20		m	171.704	15.70	2695.75
54	PP-R冷水管DN32		m	184.912	18.50	3420.87
55	PP-R热水管DN20		m	65.024	15.70	1020.88
56	硬聚氯乙烯（PVC-U）实壁排水管DN50		m	139.192	54.00	7516.37
57	硬聚氯乙烯（PVC-U）实壁排水管DN100		m	151.384	88.00	13321.79
58	塑料管综合		kg	0.650	8.76	5.70
59	橡胶软管	DN20	m	0.497	7.69	3.82
60	镀锌三通	DN15	个	4.040	1.11	4.48
61	镀锌弯头	DN15	个	12.120	0.85	10.30
62	镀锌锁紧螺母	DN20×3	10个	43.039	3.25	139.88
63	镀锌活接头	DN15	个	4.040	2.76	11.15
64	黑玛钢活接头	DN20	个	4.040	1.03	4.16
65	黑玛钢六角内接头	DN20	个	3.232	0.62	2.00
66	镀锌钢管卡子	DN15	个	4.200	0.40	1.68
67	镀锌管箍	DN25	个	4.040	1.42	5.74
68	闸阀	DN50	个	4.040	75.00	303.00
69	螺纹阀门	DN15	个	0.024	13.67	0.33
70	螺纹阀门	DN20	个	0.324	21.37	6.92
71	螺纹截止阀	DN15	个	8.080	8.55	69.08
72	聚四氟乙烯垫片	低压	kg	0.012	17.60	0.21
73	蹲式大便器（含水箱）		个	6.060	540.00	3272.40
74	小便器		个	2.020	580.00	1171.60
75	灭火器（含灭火器箱）		个	48.000	181.00	8688.00
76	弹簧压力表	Y-100 0~1.6MPA	块	0.179	59.95	10.74
77	压力表弯管	DN15	个	0.193	8.45	1.63
78	单联单控开关		只	13.260	28.00	371.28
79	双联单控开关		只	12.240	30.00	367.20

材 料 价 格 表

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程 建筑装饰工程 【安装工程】

序号	材料名称	规格、型号及特殊要求	单位	数量	单价	合价
80	单相安全型普通暗插座（3极）		套	18.360	32.00	587.52
81	单相安全型普通暗插座（3+2极）		套	129.540	35.00	4533.90
82	强排燃气热水器三孔暗装插座（IP54防溅型）		套	2.040	34.00	69.36
83	带五孔插座（IP54防溅型）		套	4.080	36.00	146.88
84	壁挂空调三孔插座		套	12.240	32.00	391.68
85	扁形塑料绑带		m	2.435	0.51	1.24
86	配线	BV-2.5	m	2496.320	3.52	8787.05
87	配线	BV-4	m	624.800	4.15	2592.92
88	硬铜绞线	TJ-2.5~4mm²	m	15.660	1.30	20.28
89	铜芯塑料绝缘电线	BV-2.5mm²	m	59.780	1.53	91.70
90	铜芯塑料绝缘电线	BV-6mm²	m	4.080	3.62	14.77
91	电力电缆	WDZB1-YJY-5*10	m	47.250	65.00	3071.25
92	超六类非屏蔽网线		m	490.350	5.80	2844.03
93	配管	SC25	m	1331.360	10.58	14085.79
94	金属软管	DN20	m	301.040	15.40	4636.02
95	配管	JDG20	m	495.020	12.58	6227.35
96	镀锌钢管塑料护口	DN15~20	个	429.425	0.13	55.83
97	难燃塑料管接头	20	个	518.408	0.59	305.86
98	铜端子	6mm²	个	4.080	2.90	11.83
99	铜接线端子	DT-6	个	10.150	2.64	26.76
100	钢制线盒		个	196.860	20.00	3937.20
101	淋浴器		个	4.000	254.00	1016.00
102	电		kW·h	105.617	0.65	68.33
103	电(机械用)		kW·h	4.226	0.67	2.84
104	水		m³	7.051	1.40	9.86
105	标志牌	塑料扁形	个	2.705	0.43	1.16
106	静音排气扇	300*300	台	4.000	154.00	616.00
107	60L储水式电热水器	N=3.3KW	台	2.000	350.00	700.00
108	笔记本电脑		台班	0.800	9.09	7.27
109	工业用真有效值万用表		台班	0.467	5.68	2.65
110	对讲机（一对）		台班	2.335	3.90	9.11
111	手动液压叉车		台班	0.048	12.40	0.60
112	砂轮切割机	Φ400	台班	0.004	29.65	0.12
113	电焊机	综合	台班	0.131	133.05	17.39
114	折旧费		元	0.664	1.00	0.66
115	检修费		元	0.169	1.00	0.17
116	维护费		元	0.431	1.00	0.43
117	安拆及场外运输费		元	2.493	1.00	2.49

材 料 价 格 表

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程 建筑装饰工程 【安装工程】

序号	材料名称	规格、型号及特殊要求	单位	数量	单价	合价
118	路由器		台	2.000	221.00	442.00
119	配电箱	Pn=36KW	台	1.000	3520.00	3520.00
120	配电箱	Pn=10KW	台	3.000	3340.00	10020.00
121	弱电配线箱		台	1.000	1250.00	1250.00
122	其他材料费		元	79.970	1.00	79.97

单位工程投标报价汇总表

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程 室外环境工程 【安装工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	计算基础	费率（%）	金额（元）	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费			115004.42	
1.1	土石方工程			13144.44	
1.2	电气设备安装工程			35904.32	
1.3	给排水、采暖、燃气工程			65955.66	
2	措施项目费			10333.03	
2.1	其中：安全文明施工费			5152.47	
3	其他项目费				
3.1	其中：暂列金额				
3.2	其中：专业工程暂估价				
3.3	其中：计日工				
3.4	其中：总承包服务费				
4	规费				
4.1	工程排污费	发生时按规定计算			
5	税金	（1+2+3+4）×规定税率	9	11280.37	
投标报价总价合计＝1+2+3+4+5				136617.82	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表-04-1

25b4340081794300909304916e1965e-20260623164124025

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程 室外环境工程 【安装工程】　　标段：　　第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
	0101	土石方工程							
1	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别：详施工图纸 2.挖土深度：详施工图纸 3.弃土运距：投标人自行考虑	m^3	520.16	14.34	7459.09	4478.58	
2	010103001002	回填方	1.密实度要求：满足设计规范要求 2.填方材料品种：详施工图纸 3.填方粒径要求：满足设计规范要求 4.填方来源、运距：投标人自行考虑	m^3	520.16	10.93	5685.35	3531.89	
		分部小计					13144.44	8010.47	
	0304	电气设备安装工程							
3	030408001002	电力电缆 WDZ-YJY-4*25+1*16	1.名称:电力电缆 2.型号：WDZ-YJY 3.规格:4*25+1*16 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位：详施工图纸 6.电压等级（kV）：0.6/1KW 7.地形	m	212.00	124.25	26341.00	1026.08	
4	030411001004	配管 SC50	1.名称：配管 2.材质:SC 3.规格:50	m	212.00	45.11	9563.32	1272.00	
本页小计							49048.76	10308.55	
合　　计							49048.76	10308.55	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程 室外环境工程 【安装工程】　　标段：　　第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			4.配置形式：详施工图纸 5.接地要求：满足设计规范要求 6.钢索材质、规格						
		分部小计					35904.32	2298.08	
	0310	给排水、采暖、燃气工程							
5	031001006006	PE管DN160	1.安装部位:室外 2.介质：给水 3.材质、规格：PE管DN160 4.连接形式:详施工图纸 5.阻火圈设计要求：满足设计规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计规范要求	m	168.00	109.67	18424.56	2042.88	
6	031001006007	HDPE排水管DN300	1.安装部位:室外 2.介质：给水 3.材质、规格：PE管DN160 4.连接形式:详施工图纸 5.阻火圈设计要求：满足设计规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计规范要求	m	188.00	172.28	32388.64	4042.00	
7	010507006001	5立方米成品玻璃钢化粪池	1.部位：室外 2.混凝土强度等级：详施工图纸	座	1	9827.84	9827.84	130.99	
本页小计							60641.04	6215.87	
合　　计							109689.80	16524.42	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程 室外环境工程 【安装工程】　　标段：　　第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			3.规格：5m³成平玻璃钢化粪池						
8	010507006002	塑料雨水井	1.部位：室外 2.规格：塑料检查井直径700（含井盖防坠网等全部工作内容）	座	6	885.77	5314.62	165.12	
		分部小计					65955.66	6380.99	
		单价措施项目清单							
		分部小计							
本页小计							5314.62	165.12	
合　　计							115004.42	16689.54	

表-08

25b4340081794300909 3d4919be1965e-20260622164124055

综合单价分析表

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程 室外环境工程 【安装工程】　　标段：　　第 1 页 共 6 页

项目编码	010101003001(1)	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m^3	工程量	520.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AA0040	小型挖掘机挖槽坑土方 三类土	$10m^3$	0.1	86.10		31.44	25.83	8.61		3.14	2.58
小　　计								8.61		3.14	2.59
未计价材料费											
清单项目综合单价								14.34			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-		-	

项目编码	010103001002(2)	项目名称	回填方	计量单位	m^3	工程量	520.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AA0098	夯填土 机械 地坪	$10m^3$	0.1	67.89		21.00	20.37	6.79		2.10	2.04
小　　计								6.79		2.10	2.04
未计价材料费											
清单项目综合单价								10.93			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程 室外环境工程 【安装工程】　　标段：　　第 2 页 共 6 页

项目编码	030408001002(3)	项目名称	电力电缆 WDZ-YJY-4*25+1*16	计量单位	m	工程量	212.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD0675	直埋式电力电缆敷设 电缆截面≤50mm²[材料调整]	10m	0.1	48.38	1164.85	14.67	14.51	4.84	116.49	1.47	1.45
小　　计								4.84	116.49	1.47	1.45
未计价材料费								116.15			
清单项目综合单价								124.25			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌铁丝 综合	kg	0.002	2.99	0.01		
	钢丝绳 Φ14.1~15	kg	0.008	2.99	0.02		
	黄铜线 综合	kg	0.001	51.28	0.05		
	塑料带 20mm×40m	卷	0.002	4.59	0.01		
	棉布 400g/m²	kg	0.004	21.68	0.09		
	热缩端帽不带气门	个	0.007	2.78	0.02		
	汽油 100#	kg	0.003	7.56	0.02		
	油脂	kg	0.006	12.48	0.07		
	硬脂酸	kg	0.001	13.59	0.01		
	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	0.007	3.08	0.02		
	电力电缆 WDZ-YJY-4*25+1*16	m	1.01	115.00	116.15		
	其他材料费			-	0.02	-	
	材料费小计			-	116.49	-	

项目编码	030411001004(4)	项目名称	配管 SC50	计量单位	m	工程量	212.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

25b43400817943009093d4919be1965e-20260623164124025

综合单价分析表

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程 室外环境工程 【安装工程】　　标段：　　第 3 页 共 6 页

清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD1412	刚性阻燃管砖混结构暗配 外径20mm[材料调整]	10m	0.1	60.03	373.11		18.01	6.00	37.31		1.80
小　　计								6.00	37.31		1.80
未计价材料费								37.10			
清单项目综合单价								45.11			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌铁丝 Φ1.2~2.2					kg	0.008	3.05	0.02		
	钢锯条					条	0.01	0.43	0.00		
	粘合剂					kg	0.001	26.07	0.03		
	配管 SC50					m	1.06	35.00	37.10		
	难燃塑料管接头 20					个	0.258	0.59	0.15		
	其他材料费							-	0.01	-	
	材料费小计							-	37.31	-	
项目编码	031001006006(5)		项目名称	PE管DN160				计量单位	m	工程量	168.00

清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BK0248	室外 塑料给水管（热熔连接） 外径160mm以内[材料调整]	10m	0.1	121.59	864.95	73.70	36.48	12.16	86.49	7.37	3.65
小　　计								12.16	86.49	7.37	3.65
未计价材料费								86.28			
清单项目综合单价								109.67			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程 室外环境工程 【安装工程】　　标段：　　第 4 页 共 6 页

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	热轧厚钢板 δ8.0~15	kg	0.011	2.39	0.03		
	橡胶板 δ1~3	kg	0.002	5.50	0.01		
	六角螺栓	kg	0.001	6.89	0.01		
	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0	6.00	0.00		
	铁砂布	张	0.008	1.16	0.01		
	氧气	m^3	0.001	2.96	0.00		
	乙炔气	kg	0	7.38	0.00		
	焊接钢管 DN20	m	0.002	4.18	0.01		
	PE管DN160	m	1.015	85.00	86.28		
	橡胶软管 DN20	m	0.001	7.69	0.01		
	螺纹阀门 DN20	个	0.001	21.37	0.01		
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPA	块	0	59.95	0.02		
	压力表弯管 DN15	个	0	8.45	0.00		
	水	m^3	0.076	1.40	0.11		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	86.49	-	

项目编码	031001006007(6)	项目名称	HDPE排水管DN300	计量单位	m	工程量	188.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BK0263	室外 塑料给水管（电熔连接） 外径315mm以内[材料调整]	10m	0.1	215.04	1277.61	165.68	64.51	21.50	127.76	16.57	6.45
小　　计								21.50	127.76	16.57	6.45

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程 室外环境工程 【安装工程】　　标段：　　第 5 页 共 6 页

未计价材料费								127.13
清单项目综合单价								172.28
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	热轧厚钢板 δ8.0~15		kg	0.033	2.39	0.08		
	橡胶板 δ1~3		kg	0.002	5.50	0.01		
	六角螺栓		kg	0.004	6.89	0.03		
	低碳钢焊条 J422 φ3.2		kg	0	6.00	0.00		
	铁砂布		张	0.01	1.16	0.01		
	氧气		m^3	0.001	2.96	0.00		
	乙炔气		kg	0	7.38	0.00		
	焊接钢管 DN20		m	0.003	4.18	0.01		
	HDPE排水管DN300		m	1.017	125.00	127.13		
	橡胶软管 DN20		m	0.001	7.69	0.01		
	螺纹阀门 DN20		个	0.001	21.37	0.01		
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPA		块	0	59.95	0.02		
	压力表弯管 DN15		个	0	8.45	0.00		
	水		m^3	0.304	1.40	0.42		
	其他材料费				-	0.03	-	
	材料费小计				-	127.76	-	
项目编码	010507006001(7)	项目名称	5立方米成品玻璃钢化粪池		计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
CE2685	整体混凝土化粪池（容积10m^3以内)[材料调整]	套	1	130.99	9337.00	320.55	39.30	130.99	9337.00	320.55	39.30

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程 室外环境工程 【安装工程】　　标段：　　第 6 页 共 6 页

小　　计						130.99	9337.00	320.55	39.30
未计价材料费						9137.00			
清单项目综合单价						9827.84			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	5立方米成品玻璃钢化粪池			套	1	9137.00	9137.00		
	其他材料费					-	200.00	-	
	材料费小计					-	9337.00	-	
项目编码	010507006002(8)	项目名称	塑料雨水井			计量单位	座	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
CE2571	塑料检查井（井筒直径700mm以内)[材料调整]	10套	0.1	275.19	8500.00		82.56	27.52	850.00		8.26
小　　计								27.52	850.00		8.25
未计价材料费								850.00			
清单项目综合单价								885.77			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	塑料雨水井			套	1	850.00	850.00		
	其他材料费					-		-	
	材料费小计					-	850.00	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程 室外环境工程 【安装工程】　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001002	安全文明施工			5152.47			
1.1	1.1	环境保护费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.4	66.76			
1.2	1.2	文明施工费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	5	834.48			
1.3	1.3	安全施工费	分部分项工程费+单价措施项目工程费	3	3450.13			
1.4	1.4	临时设施费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	4.8	801.10			
2	031302002002	夜间施工增加	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.8	133.52			
3	031302004002	二次搬运	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.4	66.76			
4	031302005002	冬雨季施工增加	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.6	100.14			
5	031302006002	已完工程及设备保护	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费					
6	03B003	工程定位复测费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费					
7	03B004	偏远地区施工增加费	直接工程项目定额人工费和机械费+单价措施项目定额人工费和机械费	20	4880.14			
合计					10333.03			

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程 室外环境工程 【安装工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见 表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见 表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见 表-12-3
3	计日工			明细详见 表-12-4
4	总承包服务费			明细详见 表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

25b4340081794309093d4919be1965e-20260623164124025

暂列金额明细表

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程 室外环境工程 【安装工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
合计				-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

25b434008179430909093d4919be1965e-20260623164124025

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程 室外环境工程 【安装工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

25b4340081794300909 3d4919be1965e-20250623164124025

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程 室外环境工程 【安装工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	投标人部分					
2	甲供材料卸车及场内运输、保管费					
3	向发包人提供的办公和生活房屋及设施					
4	保险费					
5	竣工资料、竣工图编制费					
合计				-	-	-

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

25b4340081794300909d4919be1965e-20260623164124025

计日工表

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程 室外环境工程【安装工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
1	建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、措施项目普工	工日					
2	建筑、市政、园林绿化、措施项目混凝土工	工日					
3	建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、措施项目技工	工日					
4	装饰普工	工日					
5	装饰技工	工日					
6	装饰细木工	工日					
7	安装普工	工日					
8	安装技工	工日					
9	抗震加固普工	工日					
10	抗震加固技工	工日					
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
总　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表-12-4

25b4340081794300909d4919be1965e-20260623164124025

总承包服务费计价表

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程 室外环境工程【安装工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
1	发包人发包专业工程					
2	发包人提供材料					
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

25b434008179430909d4919be1965e-20260623164124025

规费、税金项目计价表

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程 室外环境工程 【安装工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额（元）
1	规费				
1.1	工程排污费	发生时按规定计算			
2	税金	（1+2+3+4）×规定税率		9	11280.37
合　　计					11280.37

表-13

25143400817943009093d4919be1965e-20260623164124025

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程 室外环境工程【安装工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-20

25b4340081794300909d4919be1965e-20260623164124025

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程 室外环境工程 【安装工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

25b4340081794300909 3d4919be1965e-20260623164124223

材 料 价 格 表

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程 室外环境工程 【安装工程】

序号	材料名称	规格、型号及特殊要求	单位	数量	单价	合价
1	普工		工日	58.778	188.29	11067.37
2	一般技工		工日	25.572	237.47	6072.68
3	高级技工		工日	3.994	286.65	1144.99
4	机上人工		元	3514.410	1.00	3514.41
5	镀锌铁丝	综合	kg	0.424	2.99	1.27
6	镀锌铁丝	Φ1.2~2.2	kg	1.696	3.05	5.17
7	钢丝绳	Φ14.1~15	kg	1.696	2.99	5.07
8	热轧厚钢板	δ8.0~15	kg	8.108	2.39	19.38
9	黄铜线	综合	kg	0.212	51.28	10.87
10	橡胶板	δ1~3	kg	0.720	5.50	3.96
11	塑料带	20mm×40m	卷	0.424	4.59	1.95
12	棉布	400g/m²	kg	0.848	21.68	18.38
13	六角螺栓		kg	0.916	6.89	6.31
14	低碳钢焊条	J422 Φ3.2	kg	0.126	6.00	0.75
15	钢锯条		条	2.120	0.43	0.92
16	热缩端帽不带气门		个	1.484	2.78	4.13
17	铁砂布		张	3.203	1.16	3.72
18	5立方米成品玻璃钢化粪池		套	1.000	9137.00	9137.00
19	柴油(机械用)		kg	127.132	6.27	796.99
20	汽油	100#	kg	0.636	7.56	4.81
21	油脂		kg	1.272	12.48	15.87
22	硬脂酸		kg	0.212	13.59	2.88
23	氧气		m³	0.270	2.96	0.80
24	乙炔气		kg	0.090	7.38	0.66
25	粘合剂		kg	0.212	26.07	5.53
26	自粘性塑料带	20mm×20m	卷	1.484	3.08	4.57
27	焊接钢管	DN20	m	0.875	4.18	3.66
28	PE管DN160		m	170.520	85.00	14494.20
29	HDPE排水管DN300		m	191.196	125.00	23899.50
30	橡胶软管	DN20	m	0.375	7.69	2.88
31	螺纹阀门	DN20	个	0.232	21.37	4.97
32	弹簧压力表	Y-100 0~1.6MPA	块	0.126	59.95	7.53
33	压力表弯管	DN15	个	0.126	8.45	1.06
34	电力电缆	WDZ-YJY-4*25+1*16	m	214.120	115.00	24623.80
35	配管	SC50	m	224.720	35.00	7865.20
36	难燃塑料管接头	20	个	54.760	0.59	32.31
37	电(机械用)		kW·h	663.336	0.67	445.10
38	水		m³	69.931	1.40	97.83
39	塑料雨水井		套	6.000	850.00	5100.00
40	高压绝缘电阻测试仪		台班	0.297	36.74	10.90

材 料 价 格 表

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程 室外环境工程 【安装工程】

序号	材料名称	规格、型号及特殊要求	单位	数量	单价	合价
41	履带式单斗液压挖掘机	0.3m³	台班	2.029	702.17	1424.43
42	电熔焊接机	3.5kW	台班	7.520	40.00	300.80
43	电焊机	综合	台班	0.071	133.05	9.47
44	折旧费		元	503.635	1.00	503.63
45	检修费		元	205.000	1.00	205.00
46	维护费		元	494.510	1.00	494.51
47	安拆及场外运输费		元	508.267	1.00	508.27
48	其他材料费		元	205.034	1.00	205.03

单位工程投标报价汇总表

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程 室外环境工程 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	计算基础	费率（%）	金额（元）	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费			761569.64	
1.1	混凝土及钢筋混凝土工程			177539.98	
1.2	门窗工程			4704.68	
1.3	道路工程			541897.68	
1.4	管网工程			37427.30	
2	措施项目费			66637.50	
2.1	其中：安全文明施工费			32566.70	
3	其他项目费				
3.1	其中：暂列金额				
3.2	其中：专业工程暂估价				
3.3	其中：计日工				
3.4	其中：总承包服务费				
4	规费				
4.1	工程排污费	发生时按规定计算			
5	税金	（1+2+3+4）×规定税率	9	74538.64	
投标报价总价合计＝1+2+3+4+5				902745.78	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表-04-1

25b4340081794300909304919be1965e-20260623164124025

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程 室外环境工程 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程							
1	010501004001	设备基础	1.C30混凝土设备基础 2.含泵送、模板等所有工作内容，请综合考虑并报价在内	m^3	298.000	560.09	166906.82	10173.72	
2	010501001002	垫层 C20	1.混凝土种类：符合设计规范要求 2.混凝土强度等级：C20 3.含模板等所有工作内容，请综合报价在内	m^3	19.000	559.64	10633.16	919.79	
		分部小计					177539.98	11093.51	
	0108	门窗工程							
3	010804001001	大门	1.砌体门柱（独立基础） 2.成品折叠门，喷浅咖啡色氟碳漆（1底2面） 3.2厚热镀锌钢板布置在后面，喷浅咖啡色氟碳漆（1底2面） 4.具体做法详设计施工图纸 5.含大门所有工作内容，请综合考虑并报价在内	樘	1	4704.68	4704.68	919.66	
		分部小计					4704.68	919.66	
	0402	道路工程							
4	040201022001	排水沟	1.C20混凝土沟身	m	312.50	155.03	48446.88	18071.88	
本页小计							230691.54	30085.05	
合　　计							230691.54	30085.05	

表-08

25b4340e5f1e4e009093d4919be1965e-20260621641240455

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程 室外环境工程 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			2.含土方、模板等所有工作内容，请综合考虑并报价在内						
5	040203005001	连砂石面层	1.200厚连砂石面层 2.路面基层处理土层夯实(夯实系数大于等于95%)	m^2	4654.54	25.85	120319.86	18897.43	
6	040203007001	水泥混凝土道路	1.200厚C30混凝土面层 2.200厚连砂石垫层 3.路面基层处理土层夯实(夯实系数大于等于95%)	m^2	542.00	129.78	70340.76	8027.02	
7	040203007002	新建7m宽道路	1.碾压整形	m	462.00	655.39	302790.18	34562.22	
		分部小计					541897.68	79558.55	
	0405	管网工程							
8	040504008001	三级沉淀池	1.三级沉淀池 2.含三级沉淀池所有工作内容，请综合考虑并报价在内	座	1	9554.46	9554.46	196.61	
9	040504008002	钢筋蓄水池	1.钢筋蓄水池 2.含钢筋蓄水池所有工作内容，请综合考虑并报价在内	座	1	8836.42	8836.42	196.61	
10	040504008003	地磅	1.钢筋蓄水池 2.含钢筋蓄水池所有工作内容，请综合考虑并报价在内	套	1	19036.42	19036.42	196.61	
		分部小计					37427.30	589.83	
本页小计							530878.10	62076.50	
合　　计							761569.64	92161.55	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程 室外环境工程 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
		单价措施项目清单							
11	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称 2.机械设备规格型号	台次	1.000	6188.32	6188.32	1308.69	
		分部小计					6188.32	1308.69	
本页小计							6188.32	1308.69	
合　　计							767757.96	93470.24	

表-08

25b4340081794300909 3d4919be19e5e-20260623164124055

综合单价分析表

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程 室外环境工程 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 1 页 共 8 页

项目编码	010501004001(1)	项目名称	设备基础	计量单位	m³	工程量	298.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AE0069	现浇商品混凝土 设备基础	10m³	0.1	341.35	5157.13		102.41	34.14	515.71		10.24
小　　计								34.14	515.71		10.24
未计价材料费											
清单项目综合单价								560.09			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	塑料薄膜	m²	1.476	0.23	0.34		
	电	kW·h	0.231	0.65	0.15		
	水	m³	0.09	1.40	0.13		
	商品混凝土 C30	m³	1.01	510.00	515.10		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	515.71	-	

项目编码	010501001002(2)	项目名称	垫层 C20	计量单位	m³	工程量	19.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AE0061换	现浇商品混凝土 垫层[材料调整]	10m³	0.1	484.11	4966.96		145.23	48.41	496.70		14.52
小　　计								48.41	496.70		14.53
未计价材料费											
清单项目综合单价								559.64			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程 室外环境工程 【建筑装饰工程】 标段：

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	塑料薄膜		m^2	4.778	0.23	1.09		
	电		kW·h	0.231	0.65	0.15		
	水		m^3	0.395	1.40	0.55		
	商品混凝土 C20		m^3	1.01	490.00	494.90		
	其他材料费				-	0.01	-	
	材料费小计				-	496.70	-	
项目编码	010804001001(3)	项目名称	大门		计量单位	樘	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AH0024	厂库房 平开钢木大门 一面板（一般型）门扇制作	100m^2	0.3	3065.52	11508.55	188.58	919.66	919.66	3452.56	56.57	275.90
小 计								919.66	3452.56	56.57	275.89
未计价材料费											
清单项目综合单价								4704.68			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	圆钉	kg	0.832	5.32	4.42		
	六角螺栓带螺母 综合	kg	7.421	5.13	38.07		
	木材（成材）	m^3	0.001	2133.64	1.28		
	门窗规格料	m^3	0.891	2004.27	1785.80		
	清油	kg	0.519	16.41	8.52		
	油漆溶剂油	kg	0.3	3.42	1.03		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程 室外环境工程 【建筑装饰工程】 标段：

	聚醋酸乙烯乳液			kg	2.142	5.56	11.91		
	平开门钢骨架			t	0.625	2564.10	1601.54		
	其他材料费					-		-	
	材料费小计					-	3452.56	-	
项目编码	040201022001(4)	项目名称	排水沟			计量单位	m	工程量	312.50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
CB0095换	边沟 商品混凝土[材料调整]	10m³	0.012	4819.20	5112.60		2987.90	57.83	61.35		35.85
小 计								57.83	61.35		35.85
未计价材料费											
清单项目综合单价								155.03			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铁件 综合	kg	0.094	3.77	0.35		
	石油沥青 10#	kg	0	0.93	0.00		
	电	kW·h	0.049	0.65	0.03		
	水	m³	0.041	1.40	0.06		
	钢模板	t	0	2564.10	0.83		
	商品混凝土 C20	m³	0.121	490.00	59.39		
	其他材料费			-	0.69	-	
	材料费小计			-	61.35	-	

项目编码	040203005001(5)	项目名称	连砂石面层	计量单位	m²	工程量	4654.54

清单综合单价组成明细

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程 室外环境工程 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 4 页 共 8 页

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
CB0123换	砂砾石摊铺（天然级配） 厚度20cm[材料调整]	100m²	0.01	405.71	1374.92	682.33	121.71	4.06	13.75	6.82	1.22
小　　计								4.06	13.75	6.82	1.22
未计价材料费											
清单项目综合单价								25.85			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	连砂石				m³	0.245		55.00	13.46		
	其他材料费							-	0.29	-	
	材料费小计							-	13.75	-	
项目编码	040203007001(6)	项目名称	水泥混凝土道路					计量单位	m²	工程量	542.00
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
CB0192	商品混凝土路面 厚度20cm	100m²	0.01	1481.39	10578.17		918.46	14.81	105.78		9.18
小　　计								14.81	105.78		9.19
未计价材料费											
清单项目综合单价								129.78			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铁件 综合				kg	0.065		3.77	0.24		
	脱模剂				kg	0.011		1.53	0.02		
	电				kW·h	0.072		0.65	0.05		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程 室外环境工程 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 5 页 共 8 页

	水			m^3	0.029	1.40	0.04		
	钢模板			kg	0.054	2.56	0.14		
	商品混凝土 C30			m^3	0.204	510.00	104.04		
	其他材料费					-	1.25	-	
	材料费小计					-	105.78	-	
项目编码	040203007002(7)	项目名称	新建7m宽道路			计量单位	m	工程量	462.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
CB0192	商品混凝土路面 厚度20cm	$100m^2$	0.0505	1481.39	10578.17		918.46	74.81	534.20		46.38
小　　计								74.81	534.20		46.38
未计价材料费											
清单项目综合单价								655.39			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铁件 综合	kg	0.328	3.77	1.24		
	脱模剂	kg	0.058	1.53	0.09		
	电	kW·h	0.364	0.65	0.24		
	水	m^3	0.146	1.40	0.20		
	钢模板	kg	0.27	2.56	0.69		
	商品混凝土 C30	m^3	1.03	510.00	525.40		
	其他材料费			-	6.34	-	
	材料费小计			-	534.20	-	

项目编码	040504008001(8)	项目名称	三级沉淀池	计量单位	座	工程量	1

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程 室外环境工程 【建筑装饰工程】 标段：

清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
CE2686	整体混凝土化粪池（容积15m³以内)[材料调整]	套	1	196.61	8818.04	480.82	58.98	196.61	8818.04	480.82	58.98
小　　计								196.61	8818.04	480.82	58.99
未计价材料费								8518.04			
清单项目综合单价								9554.46			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	三级沉淀池			套	1	8518.04	8518.04				
	其他材料费					-	300.00	-			
	材料费小计					-	8818.04	-			
项目编码	040504008002(9)		项目名称	钢筋蓄水池		计量单位	座	工程量	1		

清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
CE2686	整体混凝土化粪池（容积15m³以内)[材料调整]	套	1	196.61	8100.00	480.82	58.98	196.61	8100.00	480.82	58.98
小　　计								196.61	8100.00	480.82	58.99
未计价材料费								7800.00			
清单项目综合单价								8836.42			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	钢筋蓄水池			套	1	7800.00	7800.00				
	其他材料费					-	300.00	-			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程 室外环境工程 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 7 页 共 8 页

	材料费小计							-	8100.00	-	
项目编码	040504008003(10)		项目名称	地磅				计量单位	套	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
CE2686	整体混凝土化粪池（容积15m³以内)[材料调整]	套	1	196.61	18300.00	480.82	58.98	196.61	18300.00	480.82	58.98
小　　计								196.61	18300.00	480.82	58.99
未计价材料费								18000.00			
清单项目综合单价								19036.42			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	地磅				套	1		18000.00	18000.00		
	其他材料费							-	300.00	-	
	材料费小计							-	18300.00	-	
项目编码	011705001001(11)		项目名称	大型机械设备进出场及安拆				计量单位	台次	工程量	1.000
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AS0130	履带式挖掘机进出场费 1m³以外	台次	1	1308.69	200.17	4286.85	392.61	1308.69	200.17	4286.85	392.61
小　　计								1308.69	200.17	4286.85	392.61
未计价材料费											
清单项目综合单价								6188.32			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程 室外环境工程 【建筑装饰工程】 标段：

	镀锌铁丝 综合	kg	10	2.99	29.87		
	草袋	条	9.58	1.71	16.38		
	枕木	m^3	0.08	1923.93	153.91		
	其他材料费			-	0.01	-	
	材料费小计			-	200.17	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

25b43400817943009093d4919be1965e-20260623164124025

总价措施项目清单与计价表

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程 室外环境工程 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001002	安全文明施工			32566.70			
1.1	1.1	环境保护费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.4	373.88			
1.2	1.2	文明施工费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	5	4673.51			
1.3	1.3	安全施工费	分部分项工程费+单价措施项目工程费	3	23032.74			
1.4	1.4	临时设施费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	4.8	4486.57			
2	011707002002	夜间施工	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.8	747.76			
3	011707004002	二次搬运	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.4	373.88			
4	011707005002	冬雨季施工	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.6	560.82			
5	011707007002	已完工程及设备保护	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费					
6	01B003	工程定位复测费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费					
7	01B004	偏远地区施工增加费	直接工程项目定额人工费和机械费+单价措施项目定额人工费和机械费	20	26200.02			
合计					60449.18			

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程 室外环境工程 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见 表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见 表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见 表-12-3
3	计日工			明细详见 表-12-4
4	总承包服务费			明细详见 表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

25b4340081794300909 3d4919be1965e-20260623164124025

暂列金额明细表

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程 室外环境工程 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
合计				-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

25b434008179430909093d4919be1965e-20260623164124025

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程 室外环境工程 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

25b4340081794300909 3d4919be1965e-20250623164124025

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程 室外环境工程 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	投标人部分					
2	甲供材料卸车及场内运输、保管费					
3	向发包人提供的办公和生活房屋及设施					
4	保险费					
5	竣工资料、竣工图编制费					
合计				-	-	-

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

25b4340081794300909d4919be1965e-20260623164124025

计日工表

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程 室外环境工程【建筑装饰工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
1	建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、措施项目普工	工日					
2	建筑、市政、园林绿化、措施项目混凝土工	工日					
3	建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、措施项目技工	工日					
4	装饰普工	工日					
5	装饰技工	工日					
6	装饰细木工	工日					
7	安装普工	工日					
8	安装技工	工日					
9	抗震加固普工	工日					
10	抗震加固技工	工日					
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
总　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表-12-4

25b4340081794300909d4919be1965e-20260623164124025

总承包服务费计价表

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程 室外环境工程【建筑装饰工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
1	发包人发包专业工程					
2	发包人提供材料					
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

25b4340081794309095d4919be1965e-20260623164124025

规费、税金项目计价表

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程 室外环境工程 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额（元）
1	规费				
1.1	工程排污费	发生时按规定计算			
2	税金	（1+2+3+4）×规定税率		9	74538.64
合　　计					74538.64

表-13

25143400817943009093d4919be1965e-20260623164124025

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程 室外环境工程【建筑装饰工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-20

25b4340081794300909d4919be1965e-20260623164124025

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程 室外环境工程 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

25b4340081794300909 3d4919be1965e-20260623164124223

材 料 价 格 表

工程名称：墨脱县雅江背崩乡段防洪除涝清淤料处置项目土建工程 室外环境工程 【建筑装饰工程】

序号	材料名称	规格、型号及特殊要求	单位	数量	单价	合价
1	普工		工日	210.766	188.29	39685.07
2	一般技工		工日	257.092	237.47	61051.57
3	高级技工		工日	5.773	286.65	1654.74
4	机上人工		元	19177.943	1.00	19177.94
5	镀锌铁丝	综合	kg	10.000	2.99	29.87
6	塑料薄膜		m^2	530.650	0.23	121.52
7	草袋		条	9.580	1.71	16.38
8	圆钉		kg	0.832	5.32	4.42
9	六角螺栓带螺母	综合	kg	7.421	5.13	38.07
10	铁件	综合	kg	216.132	3.77	814.60
11	连砂石		m^3	1139.431	55.00	62668.73
12	三级沉淀池		套	1.000	8518.04	8518.04
13	钢筋蓄水池		套	1.000	7800.00	7800.00
14	地磅		套	1.000	18000.00	18000.00
15	木材（成材）		m^3	0.001	2133.64	1.28
16	门窗规格料		m^3	0.891	2004.27	1785.80
17	枕木		m^3	0.080	1923.93	153.91
18	石油沥青	10#	kg	0.049	0.94	0.05
19	清油		kg	0.519	16.41	8.52
20	柴油(机械用)		kg	1709.692	6.27	10718.06
21	油漆溶剂油		kg	0.300	3.42	1.03
22	脱模剂		kg	32.891	1.53	50.32
23	聚醋酸乙烯乳液		kg	2.142	5.56	11.91
24	平开门钢骨架		t	0.625	2564.10	1601.54
25	电		kW·h	295.534	0.65	191.21
26	电(机械用)		kW·h	50.641	0.67	33.98
27	水		m^3	130.640	1.40	182.77
28	钢模板		kg	153.875	2.56	393.92
29	钢模板		t	0.101	2564.10	259.74
30	商品混凝土	C20	m^3	57.065	490.00	27961.85
31	商品混凝土	C30	m^3	887.500	510.00	452625.20
32	折旧费		元	3492.948	1.00	3492.95
33	检修费		元	1356.276	1.00	1356.28
34	维护费		元	3974.562	1.00	3974.56
35	安拆及场外运输费		元	1.210	1.00	1.21
36	回程费		元	1232.086	1.00	1232.09
37	其他材料费		元	6051.568	1.00	6051.57
	合计					731670.70