

堆龙德庆区第九幼儿园场外供电项目（二次）

合同书

甲方：拉萨市堆龙德庆区教育局

乙方：四川长淮建设工程有限公司

签订日期：2026 年 7 月 31 日

第一部分 合同协议书

项目名称: 堆龙德庆区第九幼儿园场外供电项目(二次)

甲方: 拉萨市堆龙德庆区教育局

乙方: 四川长淮建设工程有限公司

签订地: 拉萨市堆龙德庆区

签订日期: 2026 年 7 月 31 日

2026 年 07 月 15 日, 拉萨市堆龙德庆区教育局 以 政府采购方式 对 堆龙德庆区第九幼儿园场外供电项目(二次) 项目进行了采购。经 评审小组 评定, 四川长淮建设工程有限公司 为该项目中标(成交)供应商。现于中标(成交)通知书发出之日起三十日内,按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定,按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经 拉萨市堆龙德庆区教育局 (以下简称:甲方)和 四川长淮建设工程有限公司 (以下简称:乙方)协商一致,约定以下合同条款,以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分,并构成一个整体,需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形,那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下,组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下:

- 1.1.1 本合同(其中专用条款部分优先)及其补充合同、变更协议;
- 1.1.2 中标(成交)通知书;
- 1.1.3 磋商响应文件(含澄清或者说明文件);
- 1.1.4 磋商文件(含澄清或者修改文件);
- 1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 标的

1.2.1 标的名称: 堆龙德庆区第九幼儿园场外供电项目(二次);

1.2.2 标的数量: 堆龙德庆区第九幼儿园场外供电工程一项,具体施工内容、设备材料规格型号及数量以作为本合同附件的工程量清单为准,该工程量清单经双方签署/盖章确认后与本合同具有同等法律效力;

1.2.3 标的质量:全部施工、设备材料、电气试验严格遵循《10kV及以下变电所设计规范》《电力电缆线路施工及验收标准》、西藏电网配网施工工艺规范、国网堆龙德庆供电公司外线接入验收标准,最终质量合格以国网堆龙德庆供电公司出具的正式验收合格送电证明作为判定依据。

1.3 价款

本合同总价为:¥ 996243.88 元(大写: 玖拾玖万陆仟贰佰肆拾叁元捌角捌分整 元人民币)。

分项价格:

序号	分项名称	分项价格
1	分部分项工程费	882132.30
1.1	电气设备安装工程	879986.51
1.2	拆除工程	2145.79
2	措施项目费	31852.91
2.2	其中安全文明施工费	31044.57
3	税金	82258.67
总价		996243.88

1.4付款方式和发票开具方式

1.4.1付款方式:

预付款: 合同签订生效且承包人提交完整拨款资料后 7个工作日内, 发包人支付合同总价款的 50% , 即 498121.94 元, 大写: 人民币肆拾玖万捌仟壹佰贰拾壹元玖角肆分, 作为工程预付款;

进度款: 工程全部完工, 经验收合格、完成送电、全套竣工资料 (包括但不限于竣工图纸、设备材料合格证明、检测报告、电气试验记录、国网验收合格证明、送电记录、设备保修凭证等, 需提交纸质版一式4份、电子版可编辑版及PDF版各1套, 符合甲方及当地城建档案管理部门归档要求) 移交完毕后 10 个工作日内, 发包人支付合同总价款的 50%, 即498121.94 元, 大写: 人民币肆拾玖万捌仟壹佰贰拾壹元玖角肆分。累计拨付至合同总价100%, 不扣留质保金, 质保金以保函形式支付 (合同总价 3%, 即29887.32 元, 大写: 人民币贰万玖仟捌佰捌拾柒元叁角贰分) 。

发票开具方式: 承包人按照各阶段付款节点, 向发包人开具对应金额的增值税专用发票, 发票信息、税点须符合国家及西藏本地税务管理规定, 未提供合规发票发包人有权顺延付款, 不承担逾期付款违约责任。如乙方开具的发票不符合要求的, 甲方有权拒收并要求乙方在3个工作日内重新开具, 重新开具期间付款期限相应顺延, 甲方不承担逾期付款责任 。

1.5履行期限、地点和方式

履行期限: 自合同签订日次日起计算, 总工期45日历天;

履行地点: 拉萨市堆龙德庆区第九幼儿园;

履行方式: 承包人包工、包料、包机械、包安全文明施工、包试验检测、包送电协调。

1.6违约责任

1.6.1除不可抗力外, 如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行, 那么甲方可要求乙方支付违约金, 违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供工程及相

关服务价格的 0.5 %计算, 最高限额为本合同总价的 30 %; 迟延履行违约金计算数额达到前述最高限额之日起, 甲方有权在要求乙方支付违约金的同时, 书面通知乙方解除本合同;

1.6.2除不可抗力外, 如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款, 那么乙方可要求甲方支付违约金, 违约金按每迟延付款一 日的应付而未付款的 0.1 %计算, 最高限额为本合同总价的 10 %; 迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起, 乙方有权在要求甲方支付违约金的同时, 书面通知甲方解除本合同;

1.6.3除不可抗力外, 任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务, 经催告后在合理期限内仍未履行的, 或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的, 或者任何一方有腐败行为 (即: 提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人) 在合同签订、履行过程中的行为) 或者欺诈行为

(即: 以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人) 在合同签订、履行过程中的行为) 的, 对方当事人可以书面通知违约方解除本合同;

1.6.4任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时, 仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施, 并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失 (该损失包括但不限于维权支出的律师费、诉讼费、鉴定费、保全费、公证费等); 任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时, 仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失 (该损失包括但不限于维权支出的律师费、诉讼费、鉴定费、保全费、公证费等); 且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式;

1.6.5除前述约定外, 除不可抗力外, 任何一方未能履行本合同约定的义务, 对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等, 且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式;

1.6.6如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间, 书面通知甲方暂停采购活动的情形, 或者询问或质疑事项可能影响中标结果的, 导致甲方中止履行合同的情形, 均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议, 双方当事人均可通过和解或者调解解决; 不愿和解、调解或者和解、调解不成的, 向拉萨市堆龙德庆区有管辖权的人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。

签章页 (此页无正文)

甲方: 拉萨市堆龙德庆区教育局
统一社会信用代码: 11540125009910799X
住所: 堆龙德庆区东嘎东路12号

法定代表人
或授权委托人 (签字): 加奴

联系人: /

邮政编码: /

电话: 0891-6152116

开户银行: /

开户名称: /

开户账号: /

乙方: 四川长淮建设工程有限公司
统一社会信用代码: 91510184MA6790K43D
住所: 崇州市崇阳街道世纪大道691号

法定代表人
或授权委托人 (签字): 严露

联系人: /

邮政编码: 611230

电话: 18284578280

开户银行: 中国民生银行股份有限公司崇州支行

开户名称: 四川长淮建设工程有限公司

开户账号: 156874194



第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标（成交）供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标（成交）供应商的价格。

2.1.3 “服务”系指中标供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供货物及服务的中标（成交）供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定提供货物及服务的地点。

2.2 技术规范

工程及相关服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其技术规范偏差表（如果被甲方接受的话）相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证其提供的工程及相关服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 合同涉及技术成果的归属和收益的分成办法的，详见合同专用条款。

2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1 甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供工程及相关服务进行履约检查，以确保乙方所提供的工程及相关服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

甲方有权要求乙方每周报送工程进度报表，明确本周已完成工程量、下周施工计划、现存问题及解决方案，便于甲方及时掌握工程推进情况。

2.5 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。保密期限为自合同签订之日起十年，无论本合同是否终止、解除，双方的保密义务仍然有效。

2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

乙方采购的所有设备、材料进场前，需向甲方提交完整的产品合格证明、出厂检测报告，经甲方核验合格后方可进场使用。

2.8 延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供工程及相关服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供工程及相关服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

2.9 合同变更

2.9.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的服务的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.9.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.10 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，乙方原则上不得分包本合同项下任何工作，确需分包非主体、非关键性工作的，乙方需提前15个工作日向甲方提交分包单位的资质证明、人员配置方案、分包工作范围等资料，经甲方书面同意后方可实施，且接受分包的单位不得再次分包。

2.11 不可抗力

2.11.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.11.4 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.12 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

2.13 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利，同时乙方应当保证甲方具有优先受偿权。

2.14 合同中止、终止

2.14.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.15 检验和验收

2.15.1 乙方按照合同专用条款的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同专用条款的约定进行定期验收；

2.15.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.15.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.16 通知和送达

2.16.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的 约定送达地址 发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于 7 个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.16.2 以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.17 合同使用的文字和适用的法律

2.17.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.17.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.18 履约保证金

2.18.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按 合同专用条款 约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价 5% 的履约保证金；

2.18.2 履约保证金在 合同专用条款 约定期间内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满之日起 10 个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.18.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.19 合同份数

合同份数按 合同专用条款 规定，每份均具有同等法律效力。

西藏鑫盛源工程咨询管理有限公司

成交通知书

(采购编号: GZFCG2026-34428)

四川长淮建设工程有限公司:

堆龙德庆区第九幼儿园场外供电项目(二次)(项目编号: GZFCG2026-34428), 于2026年07月15日在西藏鑫盛源工程咨询管理有限公司(开标地址: 西藏自治区公共资源交易中心 202 开标室)进行竞争性磋商, 经评审小组评审推荐并经采购人确认, 确定贵公司为本项目成交人。

成交价格: 996243.88 元。(大写: 玖拾玖万陆仟贰佰肆拾叁元捌角捌分整)

主要内容: 堆龙德庆区第九幼儿园场外供电工程一项。(具体服务内容见磋商文件及磋商响应文件)

合同履行期限: 以合同签订为准。

贵单位收到成交通知书后, 请在三十日内到拉萨市堆龙德庆区教育局洽谈采购合同。

特此通知!

采购人: _____ 拉萨市堆龙德庆区教育局

法人代表或授权代表

(签字或印章) _____

2026 年 07 月 16 日

采购代理机构: _____ 西藏鑫盛源工程咨询管理有限公司

法人代表或授权代表

(签字或印章) _____

2026 年 07 月 16 日

西藏鑫盛源工程咨询管理有限公司

地址: 拉萨市城关区江冲路三江家园 18 栋 17-18 号

电话: 0891-6828077

堆龙德庆区第九幼儿园场外供电项目工程

投 标 总 价

投 标 人：四川长淮建设工程有限公司



2026 年 7 月 15 日

目 录

序号	报表名称	总页数
1	堆龙德庆区第九幼儿园场外供电项目	
2	【封-3】投标总价封面	1
3	【扉-3】投标总价扉页	1
4	【表-01】工程计价总说明(横向)	1
5	【表-02】建设项目投标报价汇总表	1
6	【表-03】单项工程投标报价汇总表	1
7	堆龙德庆区第九幼儿园场外供电项目	
8	堆龙德庆区第九幼儿园场外供电项目	
9	【表-04】单位工程投标报价汇总表	1
10	【表-08】分部分项工程和单价措施项目清单与计价表	7
11	【表-09】综合单价分析表(不分页)	26
12	【表-11】总价措施项目清单与计价表	1
13	【表-12】其他项目清单与计价汇总表	1
14	【表-12-1】暂列金额明细表	1
15	【表-12-2】材料(工程设备)暂估单价及调整表	1
16	【表-12-3】专业工程暂估价及结算价表	1
17	【表-12-4】计日工表	2
18	【表-12-5】总承包服务费计价表	1
19	【表-20】发包人提供材料和工程设备一览表	1
20	【表-21】承包人提供主要材料和工程设备一览表	1

投 标 总 价

招 标 人：拉萨市堆龙德庆区教育局

工 程 名 称：堆龙德庆区第九幼儿园场外供电项目

投标总价（小写）：996243.88元

（大写）：玖拾玖万陆仟贰佰肆拾叁元捌角捌分

投 标 人：四川长淮建设工程有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

编 制 人：(造价人员签字盖专用章)

海拔高度（m）：3650 人工降效调整系数： 机械降效调整系数：1

时 间：2026 年 7 月 15 日



总说明

<div><div>总说明</div><div><p>1、本工程为拉萨市堆龙德庆区第九幼儿园供电工程；工程地点位于拉萨市堆龙德庆区，施工内容详见施工图及招标清单。</p><p>2、本项目施工内容包含现场勘察和工程量清单列项的全部内容，且达到甲方对工程改造后投入使用前的全部内容。投标前需对工程量清单结合现场核对，发现工程量不足、漏项、缺项需书面提出，未提出表示认可工程量清单包含改造项目所有工程量，中标后不得提出变更。中标签订合同后，施工单位依据现场实际情况，逐栋逐房间提交建设标准，明确逐项目建设实施方案，所有线路管道的规格、数量、标准满足设施设备使用需求，进行深化设计，绘制项目施工图、方案图审核后依案依图施工。所有材料、设备由甲乙双方依据招标文件规定、价格要求进行市场考察确定。</p><p>3、依照清单为中华人民共和国国家标准GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》。</p><p>4、工程内容：土建装饰工程、强弱电工程、给排水工程等工程。安装工程中设备、器具的管线接至相应配电控制箱，保证设备、器具的正常使用。中标人所用材料、设备、器具均应为经相关机构检测的合格产品，且在进入施工阶段中所需的主要材料、设备、器具的品牌须经招标人确认后方可使用在工程项目中。</p><p>5、本工程清单与投标须知、合同条件、合同协议条款、工程规范和图纸一起使用。</p><p>6、工程量清单单价包括完成招标文件规定的工程量清单项目所需的全部费用，包括工程量清单没有体现的，施工中又必须发生的工程内容所需的费用及考虑风险因素而增加的费用，包含对已有设施设备和前工序已建成品、半成品的保护、接驳和施工损坏后的维修费用。</p><p>7、报价根据设计文件、相关规范、施工现场实际情况及拟定的施工方案或施工组织设计，依据企业定额和市场价格信息及业主所确定的品牌并在投标文件中给予书面承诺，或参照建设行政主管部门发布的人工、材料、机械消耗量的规定，价格费用自选、全面竞争，自主报价。</p><p>8、工程量清单计价采用综合单价计价。</p><p>9、报价按施工图中包含的工程项目按照GB50854-2013《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》、GB50856-2013《通用安装工程工程量计算规范》中工程量计算规则计算工程量，套用2016年《西藏自治区建设工程预算定额》，每一个项目只有一个报价。</p><p>10、进行综合单价填报时，充分考虑与所填报项目实施相关的项目特征及工作内容，招标工程量清单上未描述或描述不充分项目，按现场踏勘实际情况及图纸，并结合现行《建设工程工程量清单计价规范》附录工程量清单项目及计算规则进行填报。</p><p>11、措施项目清单所列的措施项目是招标人根据一般情况确定的，在报价时，根据企业自身的实际情况和施工组织设计所采取的技术措施增加项目将技术措施等费用计入计价表中，措施项目报价为固定金额，竣工结算时将不再调整。</p><p>12、投标人投标时应对应工程量清单进行认真核对，如有异议应在投标截止时间10日前书面提出，无异议视为同意，有异议的以招标人书面答疑为准，投标人将以答疑调整后清单进行报价，投标结束后对工程量清单不再进行核对和调整。</p><p>13、投标报价中包括以下风险：（1）经答疑后确定的工程量清单，其中的工程量与有关设计图纸计算的工程量差异及错漏项；（2）经过承包人报价的工程量清单（或承包人投标报价书的计算和价格错误）；（3）物价上涨或下落；（4）专用合同条款中约定的内容；（5）除暂列金额和招标人指定的暂估材料价格、暂估设备价格以外，分部分项工程量清单和措施项目清单综合考虑了完成施工图纸中所示的全部内容计算出的工程量及现场踏勘确认的施工内容和洽商限额内的风险包干因素。</p><p>14、计日工（人工、材料、机械）根据业主要求，自行报价或按合同约定的综合单价执行；如无报价或合同约定，均按西藏自治区2016计价定额执行，在施工过程中须完成发包人提出的施工图纸以外的零星项目或工作。</p><p>15、工程量清单及计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。报价必须按照中华人民共和国国家标准GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》和招标文件规定的格式填写。</p><p>16、金额（价格）均以人民币表示。</p><p>17、工程量清单报价应按规定的内容填写、签字、盖章。</p></div></div>
--

建设项目投标报价汇总表

工程名称：堆龙德庆区第九幼儿园场外供电项目
 第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明 施工费	规费
1	堆龙德庆区第九幼儿园场外供电项目	996243.88		31044.57	
合计		996243.88		31044.57	

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总
 表-02

单项工程投标报价汇总表

工程名称：堆龙德庆区第九幼儿园场外供电项目 堆龙德庆区第九幼儿园场外供电项目
 第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	堆龙德庆区第九幼儿园场外供电项目	996243.88		31044.57	
合计		996243.88		31044.57	

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 堆龙德庆区第九幼儿园场外供电项目 堆龙德庆区第九幼儿园场外供电项目 【堆龙德庆区第九幼儿园场外供电项目】 标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	其中：暂估价 (元)
1	分部分项工程费			882132.30	
1.1	电气设备安装工程			879986.51	
1.2	拆除工程			2145.79	
2	措施项目费			31852.91	
2.1	其中：安全文明施工费			31044.57	
3	其他项目费				
3.1	其中：暂列金额				
3.2	其中：专业工程暂估价				
3.3	其中：计日工				
3.4	其中：总承包服务费				
4	规费				
4.1	工程排污费	发生时按规定计算			
5	税金	(1+2+3+4) × 规定税率	9	82258.67	
投标报价总价合计=1+2+3+4+5				996243.88	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表-04-1

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堆龙德庆区第九幼儿园场外供电项目 堆龙德庆区第九幼儿园场外供电项目 标段：

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
	0304	电气设备安装工程							
1	030408001001	电力电缆ZC-YJV22-3*120	1. 名称：电力电缆ZC-YJV22-3*120 2. 型号：ZC-YJV22 3. 规格：3*120 4. 材质：详设计 5. 敷设方式、部位：排管敷设 6. 电压等级（kV）：10KV 7. 地形：详设计 8. 利旧管道，投标人综合考虑，计入投标报价	m	40.00	553.61	22144.40	388.00	
2	030408001002	电力电缆ZC-YJV22-3*70	1. 名称：电力电缆ZC-YJV22-3*120 2. 型号：ZC-YJV22 3. 规格：3*120 4. 材质：详设计 5. 敷设方式、部位：排管敷设 6. 电压等级（kV）：10KV 7. 地形：详设计 8. 利旧管道，投标人综合考虑，计入投标报价	m	1000.00	387.78	387780.00	8140.00	
3	030408003001	电缆排管	1. 名称：电缆排管 Φ200	m	28.00	569.80	15954.40	998.76	
本页小计							425878.80	9526.76	
合 计							425878.80	9526.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堆龙德庆区第九幼儿园场外供电项目 堆龙德庆区第九幼儿园场外供电项目 标段： 第 2 页 共 7 页
【堆龙德庆区第九幼儿园场外供电项目】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			2. 材质：MPP 3. 规格：1*2 Φ 200 4. 敷设方式：详设计 5. 含混凝土包封，投标人综合考虑，计入投标报价						
4	030408003002	电缆排管	1. 名称：电缆排管 Φ 100 2. 材质：MPP 3. 规格：Φ 100 4. 敷设方式：详设计 5. 含混凝土包封，投标人综合考虑，计入投标报价	m	28.00	53.76	1505.28	468.44	
5	030408006001	电力电缆终端头ZC-YJV22-3*120	1. 名称：电力电缆头ZC-YJV22-3*120 2. 型号：ZC-YJV22 3. 规格：3*120 3. 材质、类型：详设计 4. 安装部位：详设计 5. 电压等级（kV）：10KV	个	2	682.66	1365.32	241.02	
6	030408006002	电力电缆终端头ZC-YJV22-3*70	1. 名称：电力电缆终端头ZC-YJV22-3*70 2. 型号：ZC-YJV22	个	4	464.71	1858.84	424.36	
本页小计							4729.44	1133.82	
合 计							430608.24	10660.58	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堆龙德庆区第九幼儿园场外供电项目 堆龙德庆区第九幼儿园场外供电项目 标段： 第 3 页 共 7 页
【堆龙德庆区第九幼儿园场外供电项目】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			3. 规格：3*70 3. 材质、类型：详设计 4. 安装部位：详设计 5. 电压等级（kV）：10KV						
7	030408006003	电力电缆终端头ZC-YJV22-3*70（插拔式）	1. 名称：电力电缆终端头ZC-YJV22-3*70（插拔式） 2. 型号：ZC-YJV22 3. 规格：3*70 3. 材质、类型：详设计 4. 安装部位：详设计 5. 电压等级（kV）：10KV	个	2	615.55	1231.10	212.18	
8	030408006004	电力电缆中间头ZC-YJV22-3*70	1. 名称：电力电缆头ZC-YJV22-3*70 2. 型号：ZC-YJV22 3. 规格：3*70 3. 材质、类型：详设计 4. 安装部位：详设计 5. 电压等级（kV）：10KV	个	2	491.61	983.22	321.72	
9	030408006005	铜端子70mm2	1. 铜端子70mm2	只	4	41.63	166.52	21.44	
10	030408006006	铜端子120mm2	1. 铜端子120mm2	只	2	97.79	195.58	16.12	
11	030408011001	10KV电缆分支箱（一进三	1. 名称：10KV电缆分支箱（一进三	台	1	124943.31	124943.31	246.83	
本页小计							127519.73	818.29	
合 计							558127.97	11478.87	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堆龙德庆区第九幼儿园场外供电项目 堆龙德庆区第九幼儿园场外供电项目

标段：

第 4 页 共 7 页

【堆龙德庆区第九幼儿园场外供电项目】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
		出)	2. 型号：详设计 3. 规格：详设计 4. 基础形式、材质、规格：详设计 5. 含箱体购买安装，投标人综合考虑，计入投标报价						
12	030408011002	10KV电缆分支箱(一进二出)	1. 名称：10KV电缆分支箱(一进二出) 2. 型号：详设计 3. 规格：详设计 4. 基础形式、材质、规格：详设计 5. 含箱体购买安装，投标人综合考虑，计入投标报价	台	1	119834.62	119834.62	246.83	
13	030402017001	高压计量箱	1. 名称：高压计量箱 2. 型号：详设计 3. 规格：详设计 4. 母线配置方式：详设计 5. 种类：详设计 6. 基础型钢形式、规格：详设计 7. 含计量表和互感器一套购买安	台	1	51899.29	51899.29	508.90	
本页小计							171733.91	755.73	
合 计							729861.88	12234.60	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 堆龙德庆区第九幼儿园场外供电项目 堆龙德庆区第九幼儿园场外供电项目
【堆龙德庆区第九幼儿园场外供电项目】 标段:

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			装,基础浇筑,箱体安装等所有工作内容,投标人综合考虑,计入投标报价						
14	050307009001	电缆标志牌	1.材料种类、规格 2.镏字规格、种类 3.镏字规格、颜色 4.油漆品种、颜色	个	18	182.60	3286.80	703.26	
15	040504002001	电缆三通井	1.垫层、基础材质及厚度:详设计 2.混凝土强度等级:详设计 3.盖板材质、规格:详设计 4.井盖、井圈材质及规格:详设计 5.踏步材质、规格:详设计 6.防渗、防水要求:详设计 7.含土方挖填,钢筋绑扎,模板支护、井浇筑,井盖安装等所有工作内容,投标人综合考虑,计入投标报价	座	1	44349.55	44349.55	10340.47	
16	041001001001	路面破除及恢复	1.材质:详设计 2.厚度:详设计	m2	12.00	112.9			
本页小计							64100.4	10340.47	
合 计							70500.41	10340.47	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堆龙德庆区第九幼儿园场外供电项目 堆龙德庆区第九幼儿园场外供电项目 标段：
【堆龙德庆区第九幼儿园场外供电项目】

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			3. 含路面破碎，土方挖填，路面恢复等所有工作内容，投标人综合考虑，计入投标报价						
17	030414015001	电缆试验	1. 名称:电缆试验 2. 电压等级（kV）：13.0KV	次	3.000	1067.45	3202.35	1348.77	
18	010501006001	计量箱基础	1. 计量箱基础 2. 含土方挖填，钢筋绑扎，模板支护，井浇筑，井盖安装等所有工作内容，投标人综合考虑，计入投标报价	个	1	3315.98	3315.98	1177.28	
19	010501006002	电缆分支箱基础	1. 电缆分支箱基础 2. 含土方挖填，钢筋绑扎，模板支护，井浇筑，井盖安装等所有工作内容，投标人综合考虑，计入投标报价	个	2	36829.22	73658.44	13256.26	
20	030408010001	防火堵泥	1. 名称：防火堵泥 2. 材质：详设计 3. 方式：详设计 4. 部位：详设计	kg	5.00	21.81	109.05	58.50	
21	011405001001	箱体彩绘	1. 构件名称：箱体彩绘 2. 腻子种类：详设计	m2	20.00	452.97	9059.40	3535.20	
本页小计							89345.22	19376.01	
合 计							879986.51	44695.12	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堆龙德庆区第九幼儿园场外供电项目 堆龙德庆区第九幼儿园场外供电项目 标段：
【堆龙德庆区第九幼儿园场外供电项目】

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			3.刮腻子要求：详设计 4.防护材料种类：详设计 5.油漆品种、刷漆遍数：详设计						
			分部小计				879986.51	44695.12	
			拆除工程						
22	030408001003	拆除电力电缆ZC-YJV22-3*70	1.名称：拆除电力电缆ZC-YJV22-3*70	m	40.00	44.36	1774.40		
23	030408006007	拆除电力电缆终端头ZC-YJV22-3*70	1.名称：拆除电力电缆终端头ZC-YJV22-3*70	个	3	35.19	105.57	39.96	
24	030408011003	拆除10KV电缆分支箱（一进二出）	1.名称：拆除10KV电缆分支箱（一进二出）	台	1	265.82	265.82	172.80	
			分部小计				2145.79	212.76	
			单价措施项目清单						
			分部小计						
本页小计							2145.79	212.76	
合 计							882132.00	4302.56	

综合单价分析表

工程名称：堆龙德庆区第九幼儿园场外供电项目 堆龙德庆区第九幼儿园场外供电项目 【堆龙德庆区 标段： 第 1 页 共 26 页 第九幼儿园场外供电项目】

项目编码	030408001001 (1)			项目名称	电力电缆ZC-YJV22-3*120			计量单位	m	工程量	40.00
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD0712换	室内铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤120mm2[材料调整,基×996243.88/1010511.02]	10m	0.1	96.97	5394.95	15.02	29.09	9.70	539.50	1.50	2.91
小 计								9.70	539.50	1.50	2.91
未计价材料费								536.21			
清单项目综合单价								553.61			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	封铅 含铅65% 锡35%					kg	0.016	43.68	0.69		
	橡胶垫 62					m2	0.001	29.91	0.03		
	白布					kg	0.006	5.36	0.03		
	膨胀螺栓 M10					10套	0.014	21.11	0.29		
	冲击钻头 φ12					个	0.001	12.82	0.01		
	合金钢钻头 φ10					个	0.001	8.55	0.01		
	沥青绝缘漆					kg	0.002	17.35	0.03		
	汽油 综合					kg	0.01	7.56	0.07		
	硬脂酸					kg	0.001	13.59	0.01		
	电力电缆ZC-YJV22-3*120					m	0.996	538.50	536.21		
	镀锌电缆吊挂 3.0×50					套	0.066	8.97	0.59		
	镀锌电缆卡子 3×50					套	0.22	1.47	0.32		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：堆龙德庆区第九幼儿园场外供电项目 堆龙德庆区第九幼儿园场外供电项目 【堆龙德庆区 标段： 第 2 页 共 26 页 第九幼儿园场外供电项目】

	标志牌 塑料扁形			个	0.059	0.43	0.03				
	电缆敷设牵引头 综合			只	0.001	316.24	0.31				
	电缆敷设滚轮 综合			个	0.002	239.32	0.47				
	电缆敷设转向导轮 综合			个	0.001	324.79	0.32				
	其他材料费					-	0.08	-			
	材料费小计					-	539.50	-			
项目编码	030408001002(2)		项目名称	电力电缆ZC-YJV22-3*70		计量单位	m	工程量	1000.00		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD0711换	室内铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤70mm2[材料调整,基×996243.88/1010511.02*1.00003]	10m	0.1	81.41	3757.38	14.60	24.42	8.14	375.74	1.46	2.44
小 计								8.14	375.74	1.46	2.44
未计价材料费								373.71			
清单项目综合单价								387.78			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	封铅 含铅65% 锡35%					kg	0.014	43.68	0.60		
	橡胶垫 δ 2					m2	0.001	29.91	0.03		
	白布					kg	0.005	5.36	0.03		
	膨胀螺栓 M10					10套	0.016	21.11	0.33		
	冲击钻头 φ 12					个	0.001	12.82	0.01		
	合金钢钻头 φ 10					个	0.002	8.55	0.02		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：堆龙德庆区第九幼儿园场外供电项目 堆龙德庆区第九幼儿园场外供电项目 【堆龙德庆区 标段： 第 3 页 共 26 页
第九幼儿园场外供电项目】

	沥青绝缘漆			kg	0.001	17.35	0.02				
	汽油 综合			kg	0.008	7.56	0.06				
	硬脂酸			kg	0.001	13.59	0.01				
	电力电缆ZC-YJV22-3*70			m	0.996	375.30	373.71				
	镀锌电缆吊挂 3.0×50			套	0.07	8.97	0.63				
	镀锌电缆卡子 2×35			套	0.231	0.97	0.22				
	标志牌 塑料扁形			个	0.059	0.43	0.03				
其他材料费						-	0.04	-			
材料费小计						-	375.74	-			
项目编码	030408003001 (3)			项目名称	电缆排管		计量单位	m	工程量	28.00	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
CH0289换	地埋敷设 硬塑料管公称直径200mm以内[材料调整,基×996243.88/1010511.02]	100m	0.02	1783.51	25667.43	504.10	535.05	35.67	513.35	10.08	10.70
小 计								35.67	513.35	10.08	10.70
未计价材料费								513.32			
清单项目综合单价								569.80			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝 φ1.2~2.2					kg	0.005	2.99	0.01		
	钢锯条					条	0.03	0.43	0.01		
	电缆排管 φ200					m	2.09	245.60	513.32		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：堆龙德庆区第九幼儿园场外供电项目 堆龙德庆区第九幼儿园场外供电项目 【堆龙德庆区 标段：第九幼儿园场外供电项目】

第 4 页 共 26 页

		其他材料费						-	0.01	-	
		材料费小计						-	513.35	-	
项目编码	030408003002 (4)		项目名称	电缆排管				计量单位	m	工程量	28.00
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
CH0287换	地埋敷设 硬塑料管公称直径100mm以内[材料调整,基×996243.88/1010511.02]	100m	0.01	1672.96	2875.26	326.15	501.89	16.73	28.75	3.26	5.02
小 计								16.73	28.75	3.26	5.02
未计价材料费								28.74			
清单项目综合单价								53.76			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝 φ1.2~2.2					kg	0.003	2.99	0.01		
	钢锯条					条	0.015	0.43	0.01		
	电缆排管 φ100					m	1.045	27.50	28.74		
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-	28.75	-	
项目编码	030408006001 (5)		项目名称	电力电缆终端头ZC-YJV22-3*120				计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：堆龙德庆区第九幼儿园场外供电项目 堆龙德庆区第九幼儿园场外供电项目 【堆龙德庆区
第九幼儿园场外供电项目】

标段：

第 5 页 共 26 页

BD0825换	10kV室内热（冷）缩式铜芯电力电缆终端头制作安装 电缆截面≤120mm2[材料调整, 基×996243.88/1010511.02]	个	1	120.51	526.00		36.15	120.51	526.00		36.15
小 计								120.51	526.00		36.15
未计价材料费								351.96			
清单项目综合单价								682.66			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	聚四氟乙烯带			kg	0.276	6.92	1.91				
	三色塑料带 20mm×40m			m	0.868	0.34	0.29				
	白布			kg	0.592	5.36	3.17				
	焊锡膏			kg	0.083	30.77	2.55				
	焊锡丝 综合			kg	0.414	52.99	21.94				
	汽油 综合			kg	0.946	7.56	7.16				
	电力复合脂			kg	0.059	17.09	1.01				
	丙酮			kg	0.946	8.09	7.66				
	固定卡子 φ90			个	2.031	1.83	3.72				
	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm			卷	0.808	2.56	2.07				
	镀锡裸铜软绞线 TJRX 16mm2			kg	0.296	51.28	15.17				
	电力电缆终端头ZC-YJV22-3*120			套	1.006	350.00	351.96				
	铜接线端子 DT-16			个	1.006	5.79	5.82				
	铜接线端子 DT-120			个	3.017	32.65	98.50				
	其他材料费						-	3.07	-		
	材料费小计						-	526.00	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：堆龙德庆区第九幼儿园场外供电项目 堆龙德庆区第九幼儿园场外供电项目 【堆龙德庆区 标段： 第 6 页 共 26 页 第九幼儿园场外供电项目】

项目编码	030408006002 (6)			项目名称	电力电缆终端头ZC-YJV22-3*70		计量单位	个	工程量	4	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD0824换	10kV室内热（冷）缩式铜芯电力电缆终端头制作安装 电缆截面≤70mm2[材料调整, 基×996243.88/1010511.02]	个	1	106.09	326.80		31.83	106.09	326.80		31.83
小 计								106.09	326.80		31.82
未计价材料费								201.12			
清单项目综合单价								464.71			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	聚四氟乙烯带					kg	0.237	6.92	1.64		
	三色塑料带 20mm×40m					m	0.769	0.34	0.26		
	白布					kg	0.513	5.36	2.75		
	焊锡膏					kg	0.079	30.77	2.43		
	焊锡丝 综合					kg	0.394	52.99	20.90		
	汽油 综合					kg	0.868	7.56	6.56		
	电力复合脂					kg	0.051	17.09	0.88		
	丙酮					kg	0.828	8.09	6.70		
	固定卡子 φ90					个	2.031	1.83	3.72		
	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm					卷	0.67	2.56	1.72		
	镀锡裸铜软绞线 TJRX 16mm2					kg	0.296	51.28	15.17		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：堆龙德庆区第九幼儿园场外供电项目 堆龙德庆区第九幼儿园场外供电项目 【堆龙德庆区 标段： 第 7 页 共 26 页 第九幼儿园场外供电项目】

		电力电缆终端头ZC-YJV22-3*70				套	1.006	200.00	201.12		
		铜接线端子 DT-16				个	1.006	5.79	5.82		
		铜接线端子 DT-70				个	3.017	18.21	54.94		
		其他材料费						-	2.19	-	
		材料费小计						-	326.80	-	
项目编码		030408006003 (7)		项目名称		电力电缆终端头ZC-YJV22-3*70（插拔式）		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD0824换	10kV室内热（冷）缩式铜芯电力电缆终端头制作安装 电缆截面≤70mm2[材料调整, 基×996243.88/1010511.02]	个	1	106.09	477.64		31.83	106.09	477.64		31.83
小 计								106.09	477.64		31.82
未计价材料费								351.96			
清单项目综合单价								615.55			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	聚四氟乙烯带					kg	0.237	6.92	1.64		
	三色塑料带 20mm×40m					m	0.769	0.34	0.26		
	白布					kg	0.513	5.36	2.75		
	焊锡膏					kg	0.079	30.77	2.43		
	焊锡丝 综合					kg	0.394	52.99	20.90		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：堆龙德庆区第九幼儿园场外供电项目 堆龙德庆区第九幼儿园场外供电项目 【堆龙德庆区 标段： 第 8 页 共 26 页 第九幼儿园场外供电项目】

	汽油 综合			kg	0.868	7.56	6.56				
	电力复合脂			kg	0.051	17.09	0.88				
	丙酮			kg	0.828	8.09	6.70				
	固定卡子 φ90			个	2.031	1.83	3.72				
	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm			卷	0.67	2.56	1.72				
	镀锡裸铜软绞线 TJRX 16mm2			kg	0.296	51.28	15.17				
	电力电缆终端头ZC-YJV22-3*70（插拔式）			套	1.006	350.00	351.96				
	铜接线端子 DT-16			个	1.006	5.79	5.82				
	铜接线端子 DT-70			个	3.017	18.21	54.94				
	其他材料费					-	2.19	-			
材料费小计					-	477.64	-				
项目编码	030408006004(8)		项目名称	电力电缆中间头ZC-YJV22-3*70		计量单位	个	工程量	2		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD0780换	10kV以下热（冷）缩式铜芯电力电缆中间头制作安装 电缆截面≤70mm2[材料调整,基×996243.88/1010511.02]	个	1	160.86	282.49		48.26	160.86	282.49		48.26
小 计								160.86	282.49		48.26
未计价材料费								60.34			
清单项目综合单价								491.61			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：堆龙德庆区第九幼儿园场外供电项目 堆龙德庆区第九幼儿园场外供电项目 【堆龙德庆区 标段： 第 9 页 共 26 页 第九幼儿园场外供电项目】

	聚四氟乙烯带			kg	0.427	6.92	2.95				
	三色塑料带 20mm×40m			m	0.69	0.34	0.23				
	白布			kg	0.828	5.36	4.44				
	焊锡膏			kg	0.02	30.77	0.61				
	焊锡丝 综合			kg	0.099	52.99	5.22				
	沥青绝缘漆			kg	1.499	17.35	26.00				
	汽油 综合			kg	0.868	7.56	6.56				
	电力复合脂			kg	0.051	17.09	0.88				
	铜压接管 70mm2			个	3.017	51.28	154.70				
	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm			卷	0.572	2.56	1.46				
	镀锡裸铜软绞线 TJRX 16mm2			kg	0.296	51.28	15.17				
	电力电缆中间头ZC-YJV22-3*70			套	1.006	60.00	60.34				
其他材料费						-	3.93	-			
材料费小计						-	282.49	-			
项目编码	030408006005 (9)			项目名称	铜端子70mm2		计量单位	只	工程量	4	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
CH0082换	焊铜接线端子 导线截面70mm2 以内[材料调整,基×996243.88/1010511.02]	10个	0.1	53.61	346.60		16.08	5.36	34.66		1.61
小 计								5.36	34.66		1.61
未计价材料费											
清单项目综合单价								41.63			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：堆龙德庆区第九幼儿园场外供电项目 堆龙德庆区第九幼儿园场外供电项目 【堆龙德庆区 标段： 第 10 页 共 26 页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	棉纱				kg	0.039	10.26	0.40			
	钢锯条				条	0.025	0.43	0.01			
	焊锡				kg	0.043	49.15	2.13			
	焊锡膏				kg	0.004	30.77	0.12			
	铁砂布 0~2#				张	0.148	1.02	0.15			
	汽油 综合				kg	0.079	7.56	0.60			
	电力复合脂				kg	0.003	17.09	0.05			
	黑胶布 20mm×20m				卷	0.025	6.41	0.16			
	铜端子70mm2				个	1.006	30.00	30.17			
	黄漆布带 20×40m				卷	0.014	38.46	0.53			
	其他材料费						-	0.34	-		
材料费小计						-	34.66	-			
项目编码	030408006006(10)			项目名称	铜端子120mm2		计量单位	只	工程量	2	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
CH0083换	焊铜接线端子 导线截面120mm2 以内[材料调整,基×996243.88/1010511.02]	10个	0.1	80.61	873.14		24.18	8.06	87.31		2.42
小 计							8.06	87.31		2.42	
未计价材料费											
清单项目综合单价							97.79				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：堆龙德庆区第九幼儿园场外供电项目 堆龙德庆区第九幼儿园场外供电项目 【堆龙德庆区 标段： 第 11 页 共 26 页 第九幼儿园场外供电项目】

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	棉纱			kg	0.039	10.26	0.40				
	钢锯条			条	0.03	0.43	0.01				
	焊锡			kg	0.078	49.15	3.83				
	焊锡膏			kg	0.008	30.77	0.24				
	铁砂布 0~2#			张	0.148	1.02	0.15				
	汽油 综合			kg	0.099	7.56	0.75				
	电力复合脂			kg	0.004	17.09	0.07				
	黑胶布 20mm×20m			卷	0.035	6.41	0.22				
	铜端子120mm2			个	1.006	80.00	80.45				
	黄漆布带 20×40m			卷	0.016	38.46	0.61				
其他材料费						-	0.58	-			
材料费小计						-	87.31	-			
项目编码	030408011001 (11)		项目名称	10KV电缆分支箱 (一进三出)		计量单位	台	工程量	1		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD0111换	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长3.0m[材料调整,基×996243.88/1010511.02]	台	1	246.83	124615.71	6.72	74.05	246.83	124615.71	6.72	74.05
小 计								246.83	124615.71	6.72	74.05
未计价材料费								124563.61			
清单项目综合单价								124943.31			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：堆龙德庆区第九幼儿园场外供电项目 堆龙德庆区第九幼儿园场外供电项目 【堆龙德庆区 标段： 第 12 页 共 26 页 第九幼儿园场外供电项目】

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	10KV电缆分支箱(一进三出)			台	0.986	126347.48	124563.61				
	镀锌扁钢 综合			kg	1.479	2.82	4.17				
	棉纱			kg	0.142	10.26	1.46				
	低碳钢焊条 J422 综合			kg	0.148	6.65	0.98				
	松香焊锡丝 综合			m	0.099	0.47	0.05				
	平垫铁 综合			kg	0.237	6.84	1.62				
	酚醛调和漆 各色			kg	0.059	13.93	0.82				
	醇酸防锈漆 C53-1			kg	0.024	14.02	0.33				
	电力复合脂			kg	0.485	17.09	8.29				
	自粘性塑料带 20mm×20m			卷	0.237	2.99	0.71				
	塑料管综合			kg	0.296	9.64	2.85				
	硬铜绞线 TJ-2.5~4mm2			m	12.698	1.44	18.29				
	铜接线端子 DT-6			个	4.003	2.90	11.61				
其他材料费						-	0.92	-			
材料费小计						-	124615.71	-			
项目编码	030408011002(12)			项目名称	10KV电缆分支箱(一进二出)		计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B001111	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长3.0m[材料调整,基×996243.88/1010511.02]	台	1	246.83	119507.02	6.72	74.05	246.83	119507.02	6.72	74.05

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：堆龙德庆区第九幼儿园场外供电项目 堆龙德庆区第九幼儿园场外供电项目 【堆龙德庆区第九幼儿园场外供电项目】 标段：

第 13 页 共 26 页

小 计				246.83	119507.02	6.72	74.05		
未计价材料费				119454.92					
清单项目综合单价				119834.62					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	10KV电缆分支箱(一进二出)			台	0.986	121165.63	119454.92		
	镀锌扁钢 综合			kg	1.479	2.82	4.17		
	棉纱			kg	0.142	10.26	1.46		
	低碳钢焊条 J422 综合			kg	0.148	6.65	0.98		
	松香焊锡丝 综合			m	0.099	0.47	0.05		
	平垫铁 综合			kg	0.237	6.84	1.62		
	酚醛调和漆 各色			kg	0.059	13.93	0.82		
	醇酸防锈漆 C53-1			kg	0.024	14.02	0.33		
	电力复合脂			kg	0.485	17.09	8.29		
	自粘性塑料带 20mm×20m			卷	0.237	2.99	0.71		
	塑料管综合			kg	0.296	9.64	2.85		
	硬铜绞线 TJ-2.5~4mm2			m	12.698	1.44	18.29		
	铜接线端子 DT-6			个	4.003	2.90	11.61		
	其他材料费					-	0.92	-	
材料费小计					-	119507.02	-		
项目编码	030402017001(13)		项目名称	高压计量箱	计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称		定额	数量	单价		合价		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：堆龙德庆区第九幼儿园外供电项目 堆龙德庆区第九幼儿园外供电项目 【堆龙德庆区 标段： 第 14 页 共 26 页 第九幼儿园外供电项目】

		单位		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
CH0023换	成套低压路灯控制柜安装 常规电气配电柜 计量柜[材料调整,基×996243.88/1010511.02]	套	1	508.90	51149.07	88.65	152.67	508.90	51149.07	88.65	152.67
小 计								508.90	51149.07	88.65	152.67
未计价材料费								51068.65			
清单项目综合单价								51899.29			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	高压计量箱					台	0.986	51800.00	51068.65		
	六角螺栓带螺母 M12×55					套	8.045	0.41	3.30		
	六角螺栓带螺母 M16×60					套	4.022	0.84	3.38		
	电缆头固定板(铁件)					kg	0.227	2.91	0.66		
	接地铜排 5×30					m	0.808	78.63	63.57		
	铜卡子					个	1.045	7.97	8.33		
	其他材料费							-	1.18	-	
	材料费小计							-	51149.07	-	
项目编码	050307009001(14)		项目名称	电缆标志牌			计量单位	个	工程量	18	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
CB0314换	标志牌安装 小型[材料调整,基×996243.88/1010511.02]	块	1	39.07	131.81		11.72	39.07	131.81		11.72

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：堆龙德庆区第九幼儿园场外供电项目 堆龙德庆区第九幼儿园场外供电项目 【堆龙德庆区 标段：第九幼儿园场外供电项目】

第 15 页 共 26 页

小 计						39.07	131.81		11.72		
未计价材料费						29.58					
清单项目综合单价						182.60					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	高强螺栓				套	4.022	15.30	61.54			
	抱箍 U型				套	4.022	9.74	39.18			
	电缆标志牌				块	0.986	30.00	29.58			
	其他材料费					-	1.51	-			
	材料费小计					-	131.81	-			
项目编码	040504002001 (15)			项目名称	电缆三通井		计量单位	座	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
CE2534换	砌筑非定型井 垫层 商品混凝土[基 ×996243.88/1010511.02]	10m3	0.23	1386.92	4160.04		416.08	318.99	956.81		95.70
CE2559换	井盖 商品混凝土[材料调整,基 ×996243.88/1010511.02]	10m3	0.75	2117.62	4830.54		635.28	1588.21	3622.90		476.46
CE2560换	井圈 商品混凝土 C30[材料调整,基 ×996243.88/1010511.02]	10m3	0.98	2495.73	4836.05		748.72	2445.81	4739.33		733.74
AE0154换	带肋钢筋 HRB400以内 直径(mm)≤ 18[基 ×996243.88/1010511.02]	t	3.78	1023.12	4932.18	62.75	306.94	3867.40	18643.65	237.20	1160.22
AE0229换	铁件制作、安装[基×996243.88/1010511.02]	t	0.528	2374.36	4264.47	417.71	712.31	1253.66	2251.64	220.55	376.10

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：堆龙德庆区第九幼儿园场外供电项目 堆龙德庆区第九幼儿园场外供电项目 【堆龙德庆区 标段： 第 16 页 共 26 页
第九幼儿园场外供电项目】

AM0002换	墙面一般抹灰 外墙 (14+6mm) [基 ×996243.88/1010511.02]	100m2	0.3869	2239.31	540.85	66.17	671.79	866.39	209.25	25.60	259.92
小 计								10340.47	30423.59	483.35	3102.14
未计价材料费											
清单项目综合单价								44349.55			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	钢筋HRB400以内 Φ12~Φ18					kg	3819.797	4.81	18357.94		
	镀锌铁丝 Φ0.7					kg	13.602	2.99	40.67		
	塑料薄膜					m2	264.101	0.22	58.10		
	低合金钢焊条 E43系列					kg	38.863	12.14	471.80		
	铁件 综合					kg	525.751	3.85	2024.14		
	水泥 32.5					kg	(246.012)	0.35	(86.10)		
	砂子 中砂					m3	(0.832)	122.81	(102.16)		
	石灰膏					m3	(0.204)	96.89	(19.72)		
	电					kW·h	14.767	0.60	8.86		
	水					m3	19.851	1.36	27.00		
	水					m3	(0.531)	1.36	(0.72)		
	商品混凝土 C15					m3	2.29	410.00	938.98		
	商品混凝土 C30					m3	17.226	480.00	8268.63		
	混合砂浆 1:1:4					m3	0.885	235.84	208.70		
	其他材料费							-	18.77	-	
	材料费小计							-	30423.59	-	
项目编码	041001001001(16)	项目名称	路面破除及恢复					计量单位	m2	工程量	42.00

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：堆龙德庆区第九幼儿园场外供电项目 堆龙德庆区第九幼儿园场外供电项目 【堆龙德庆区 标段： 第 17 页 共 26 页 第九幼儿园场外供电项目】

清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
CK0003换	小型机械拆除混凝土路面 无筋 厚15cm内 [基×996243.88/1010511.02]	100m2	0.01	1358.72	9.25	225.54	407.61	13.59	0.09	2.26	4.08
CB0190换	商品混凝土路面 厚度12cm[材料调整,基 ×996243.88/1010511.02,-3*CB0196]	100m2	0.01	1308.01	5890.99		392.40	13.08	58.91		3.92
CB0123换	砂砾石摊铺(天然级配) 厚度20cm[基 ×6*996243.88/1010511.02]	100m2	0.01	2629.31	17545.45	4229.46	788.79	26.29	175.45	42.29	7.89
CB0124换	砂砾石摊铺(天然级配) 厚度每减1cm[基 ×20*996243.88/1010511.02]	100m2	-0.01	436.54	2924.24		130.96	-4.37	-29.24		-1.31
小 计								48.59	205.21	44.55	14.58
未计价材料费											
清单项目综合单价								312.93			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	六角空心钢 综合					kg	0.005	2.39	0.01		
	合金钢钻头 一字型					个	0.003	25.64	0.08		
	铁件 综合					kg	0.036	3.85	0.14		
	砂砾 5~80					m3	1.207	120.00	144.81		
	脱模剂					kg	(0.008)	1.53	(0.01)		
	高压风管 Φ25-6P-20m					m	0	11.30	0.01		
	电					kW·h	0.043	0.60	0.03		
	水					m3	0.018	1.36	0.03		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：堆龙德庆区第九幼儿园场外供电项目 堆龙德庆区第九幼儿园场外供电项目 【堆龙德庆区 标段： 第 18 页 共 26 页 第九幼儿园场外供电项目】

	钢模板		kg	0.026	2.56	0.07					
	商品混凝土 C30		m3	0.121	480.00	57.92					
	其他材料费				-	2.12	-				
	材料费小计				-	205.21	-				
项目编码	030414015001 (17)	项目名称	电缆试验		计量单位	次	工程量	3.000			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
BD2397换	配电智能系统调试 主（子）站与终端联调 ≤2个间隔[基×996243.88/1010511.02]	系统	1	449.59	1.36	481.63	134.88	449.59	1.36	481.63	134.88
小 计								449.59	1.36	481.63	134.87
未计价材料费											
清单项目综合单价								1067.45			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	超五类屏蔽双绞线					m	0.986	1.35	1.33		
	其他材料费							-	0.03	-	
	材料费小计							-	1.36	-	
项目编码	010501006001 (18)	项目名称	计量箱基础		计量单位	个	工程量	1			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：堆龙德庆区第九幼儿园场外供电项目 堆龙德庆区第九幼儿园场外供电项目 【堆龙德庆区 标段： 第 19 页 共 26 页

AE0061换	现浇商品混凝土 垫层[基 ×996243.88/1010511.02]	10m3	0.085	522.90	4099.56		156.87	44.45	348.46		13.33
AD0005换	单面清水砖墙 1/2砖 M7.5[基 ×996243.88/1010511.02]	10m3	0.188	2826.36	3650.38	56.42	847.91	531.36	686.27	10.61	159.41
AE0114换	现浇商品混凝土 扶手、压顶[材料调整,基 ×996243.88/1010511.02]	10m3	0.08	2150.13	4810.14		645.04	172.01	384.81		51.60
AM0002换	墙面一般抹灰 外墙(14+6mm)[基 ×996243.88/1010511.02]	100m2	0.035	2239.31	540.85	66.17	671.79	78.38	18.93	2.32	23.51
FC0124换	预埋铁件[基×996243.88/1010511.02]	t	0.08	4388.67	3759.59	416.82	1316.60	351.09	300.77	33.35	105.33
小 计								1177.28	1739.24	46.27	353.19
未计价材料费											
清单项目综合单价								3315.98			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	塑料薄膜					m2	11.067	0.22	2.43		
	预埋铁件					kg	82.42	3.50	288.47		
	水泥 32.5					kg	(117.941)	0.35	(41.28)		
	砂子 中砂					m3	(0.075)	122.81	(9.24)		
	中净砂 (过筛)					m3	(0.374)	72.82	(27.23)		
	石灰膏					m3	(0.051)	96.89	(4.98)		
	烧结普通砖240×115×53					千块	1.035	600.00	621.09		
	电					kW·h	0.194	0.60	0.12		
	水					m3	(0.195)	1.36	(0.26)		
	水					m3	1.281	1.36	1.74		
	商品混凝土 C15					m3	0.846	410.00	347.02		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：堆龙德庆区第九幼儿园场外供电项目 堆龙德庆区第九幼儿园场外供电项目 【堆龙德庆区 标段： 第 20 页 共 26 页 第九幼儿园场外供电项目】

	商品混凝土 C30			m3	0.797	480.00	382.36				
	混合砂浆 1：1：4			m3	0.08	235.84	18.88				
	混合砂浆 M7.5			m3	0.367	174.89	64.12				
	电焊条			kg	2.603	4.70	12.23				
	其他材料费						-	0.78	-		
	材料费小计						-	1739.24	-		
项目编码	010501006002(19)			项目名称		电缆分支箱基础		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AE0061换	现浇商品混凝土 垫层[基×996243.88/1010511.02]	10m3	0.312	522.90	4099.56		156.87	163.14	1279.06		48.94
AE0065换	现浇商品混凝土 独立基础 混凝土[材料调整,基×996243.88/1010511.02]	10m3	4.26	395.63	4785.88		118.69	1685.40	20387.86		505.62
AM0002换	墙面一般抹灰 外墙(14+6mm) [基×996243.88/1010511.02]	100m2	0.756	2239.31	540.85	66.17	671.79	1692.92	408.88	50.02	507.87
AE0229换	铁件制作、安装[基×996243.88/1010511.02]	t	1.3	2374.36	4264.47	417.71	712.31	3086.67	5543.81	543.02	926.00
小 计								6628.13	27619.61	593.04	1988.44
未计价材料费											
清单项目综合单价								36829.22			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄膜					m2	81.586	0.22	17.95		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：堆龙德庆区第九幼儿园场外供电项目 堆龙德庆区第九幼儿园场外供电项目 【堆龙德庆区 标段： 第 21 页 共 26 页

	低合金钢焊条 E43系列	kg	46.139	12.14	560.13						
	铁件 综合	kg	1294.462	3.85	4983.68						
	水泥 32.5	kg	(480.706)	0.35	(168.25)						
	砂子 中砂	m3	(1.625)	122.81	(199.62)						
	石灰膏	m3	(0.398)	96.89	(38.53)						
	电	kW·h	10.412	0.60	6.25						
	水	m3	6.728	1.36	9.15						
	水	m3	(1.037)	1.36	(1.41)						
	商品混凝土 C15	m3	3.107	410.00	1273.75						
	商品混凝土 C30	m3	42.419	480.00	20360.89						
	混合砂浆 1：1：4	m3	1.729	235.84	407.81						
	其他材料费				-		-				
材料费小计				-	27619.61	-					
项目编码	030408010001 (20)	项目名称	防火堵泥	计量单位	kg	工程量	5.00				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD0880换	电缆防火设施 防火堵料[基 ×0.6*996243.88/1010511.02*1.1529]	t	0.003	3901.38	2201.63		1170.42	11.70	6.60		3.51
小 计								11.70	6.60		3.51
未计价材料费								5.97			
清单项目综合单价								21.81			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：堆龙德庆区第九幼儿园场外供电项目 堆龙德庆区第九幼儿园场外供电项目 【堆龙德庆区
第九幼儿园场外供电项目】

标段：

第 22 页 共 26 页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	镀锌铁丝 综合				kg	0.012	2.99	0.04			
	板枋材				m3	0	1923.93	0.59			
	防火堵料				t	0.002	2700.00	5.97			
	水				t	0	1.36	0.00			
	其他材料费						-		-		
	材料费小计						-	6.60	-		
项目编码	011405001001 (21)		项目名称	箱体彩绘			计量单位	m2	工程量	20.00	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
EJ0008换	墙柱面彩绘[材料调整, 基 ×996243.88/1010511.02]	m2	1	176.76	223.18		53.03	176.76	223.18		53.03
小 计								176.76	223.18		53.03
未计价材料费								177.46			
清单项目综合单价								452.97			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	箱体彩绘				m2	0.986	180.00	177.46			
	塑料薄膜				kg	1.972	16.24	32.02			
	丙烯酸清漆				kg	0.197	22.99	4.53			
	乳胶				kg	0.128	6.84	0.88			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：堆龙德庆区第九幼儿园场外供电项目 堆龙德庆区第九幼儿园场外供电项目 【堆龙德庆区 标段： 第 23 页 共 26 页 第九幼儿园场外供电项目】

	颜料			kg	0.887	6.84	6.07			
	SG791胶水			kg	0.049	5.13	0.25			
	木工铅笔			支	0.197	0.21	0.04			
	牛皮纸			m2	0.444	1.71	0.76			
	橡皮垫条（小）			m	0.049	3.46	0.17			
	粉笔			盒	0.02	0.60	0.01			
	其他材料费					-	0.99	-		
材料费小计					-	223.18	-			
项目编码	030408001003 (22)		项目名称	拆除电力电缆ZC-YJV22-3*70		计量单位	m	工程量	40.00	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费
LC0002	拆除电力电缆ZC-YJV22-3*70	m	1		44.36			44.36		
小 计								44.36		
未计价材料费								44.36		
清单项目综合单价								44.36		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	拆除电力电缆ZC-YJV22-3*70				m	0.986	45.00	44.36		
	其他材料费						-		-	
	材料费小计						-	44.36	-	
项目编码	030408006007 (23)		项目名称	拆除电力电缆终端头ZC-YJV22-3*70		计量单位	个	工程量	3	
清单综合单价组成明细										

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：堆龙德庆区第九幼儿园场外供电项目 堆龙德庆区第九幼儿园场外供电项目 【堆龙德庆区 标段： 第 24 页 共 26 页 第九幼儿园场外供电项目】

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
BD0796换	1kV以下室内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 电缆截面≤70mm2 [基 ×0.16*996243.88/1010511.02]	个	1	13.32	17.88		4.00	13.32	17.88		4.00
小 计								13.32	17.88		3.99
未计价材料费											
清单项目综合单价								35.19			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	三色塑料带 20mm×40m					m	0.055	0.34	0.02		
	白布					kg	0.082	5.36	0.44		
	焊锡膏					kg	0.003	30.77	0.10		
	焊锡丝 综合					kg	0.016	52.99	0.84		
	汽油 综合					kg	0.063	7.56	0.48		
	电力复合脂					kg	0.008	17.09	0.14		
	固定卡子 φ90					个	0.325	1.83	0.59		
	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm					卷	0.047	2.56	0.12		
	镀锡裸铜软绞线 TJRX 16mm2					kg	0.04	51.28	2.05		
	铜接线端子 DT-16					个	0.161	5.79	0.93		
	铜接线端子 DT-70					个	0.593	18.21	10.80		
	塑料手套 ST型					个	0.166	6.41	1.06		
	其他材料费							-	0.31	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：堆龙德庆区第九幼儿园场外供电项目 堆龙德庆区第九幼儿园场外供电项目 【堆龙德庆区 标段： 第 25 页 共 26 页 第九幼儿园场外供电项目】

		材料费小计						-	17.88	-	
项目编码		030408011003 (24)		项目名称		拆除10KV电缆分支箱(一进二出)		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
BD0111换	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长3.0m[基 ×0.7*996243.88/1010400]	台	1	172.80	36.47	4.71	51.84	172.80	36.47	4.71	51.84
小 计								172.80	36.47	4.71	51.84
未计价材料费											
清单项目综合单价								265.82			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	镀锌扁钢 综合					kg	1.035	2.82	2.92		
	棉纱					kg	0.099	10.26	1.02		
	低碳钢焊条 J422 综合					kg	0.104	6.65	0.69		
	松香焊锡丝 综合					m	0.069	0.47	0.03		
	平垫铁 综合					kg	0.166	6.84	1.13		
	酚醛调和漆 各色					kg	0.041	13.93	0.58		
	醇酸防锈漆 C53-1					kg	0.017	14.02	0.23		
	电力复合脂					kg	0.34	17.09	5.80		
	自粘性塑料带 20mm×20m					卷	0.166	2.99	0.50		
	塑料管综合					kg	0.207	9.64	2.00		
	硬铜绞线 TJ-2.5~4mm2					m	8.89	1.44	12.80		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：堆龙德庆区第九幼儿园场外供电项目 堆龙德庆区第九幼儿园场外供电项目 【堆龙德庆区第九幼儿园场外供电项目】 标段：

第 26 页 共 26 页

	铜接线端子 DT-6	个	2.802	2.90	8.13		
	其他材料费			-	0.64	-	
	材料费小计			-	36.47	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堆龙德庆区第九幼儿园场外供电项目 堆龙德庆区第九幼儿园场外供电项目 【堆龙德庆区第九幼儿园场外供电项目】 标段： 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工			31044.57			
1.1	1.1	环境保护费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.4	179.63			
1.2	1.2	文明施工费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	5	2245.39			
1.3	1.3	安全施工费	分部分项工程费+单价措施项目工程费	3	26463.97			
1.4	1.4	临时设施费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	4.8	2155.58			
2	031302002001	夜间施工增加	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.8	359.26			
3	031302004001	二次搬运	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.4	179.63			
4	031302005001	冬雨季施工增加	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.6	269.45			
5	031302006001	已完工程及设备保护	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费					
6	03B001	工程定位复测费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费					
7	03B002	偏远地区施工增加费	直接工程项目定额人工费和机械费+单价措施项目定额人工费和机械费					
合计					31852.91			

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 堆龙德庆区第九幼儿园场外供电项目 堆龙德庆区第九幼儿园场外供电项目 【堆龙德庆区第九幼儿园场外供电项目】 标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额			明细详见 表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见 表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见 表-12-3
3	计日工			明细详见 表-12-4
4	总承包服务费			明细详见 表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入消单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 堆龙德庆区第九幼儿园场外供电项目 堆龙德庆区第九幼儿园场外供电项目 【堆
龙德庆区第九幼儿园场外供电项目】 标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 堆龙德庆区第九幼儿园场外供电项目 堆龙德庆区第九幼儿园场外
供电项目 【堆龙德庆区第九幼儿园场外供电项目】 标段:

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
1	投标人部分					
2	甲供材料卸车及场内运输、保管费					
3	向发包人提供的办公和生活房屋及设施					
4	保险费					
5	竣工资料、竣工图编制费					
合计				-	-	-

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：堆龙德庆区第九幼儿园场外供电项目 堆龙德庆区第九幼儿园场外供电项目 【堆龙德庆区第九幼儿园场外供电项目】

标段：

第 1 页 共 2 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
一	人工						
1	建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、措施项目普工	工日					
2	建筑、市政、园林绿化、措施项目混凝土工	工日					
3	建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、措施项目技工	工日					
4	装饰普工	工日					
5	装饰技工	工日					
6	装饰细木工	工日					
7	安装普工	工日					
8	安装技工	工日					
9	抗震加固普工	工日					
10	抗震加固技工	工日					
人工小计							
二	材料						
1							
2							
3							
材料小计							
三	施工机械						
1							
2							
3							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

计日工表

工程名称: 堆龙德庆区第九幼儿园场外供电项目 堆龙德庆区第九幼儿园场外供电项目 【堆龙德庆区第九幼儿园场外供电项目】

标段:

第 2 页 共 2 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
4							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：堆龙德庆区第九幼儿园场外供电项目 堆龙德庆区第九幼儿园场外供电项目 标段：
目【堆龙德庆区第九幼儿园场外供电项目】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人提供材料					
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 堆龙德庆区第九幼儿园场外供电项目 堆龙德庆区第九幼儿园场外供电项目 标段:
【堆龙德庆区第九幼儿园场外供电项目】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。