二、投标分项报价表

项目名称：双湖县和美乡村—“万家灯火”光伏户用系统采购项目

项目编号：GZFCG2026-36475

报价单位：元

序号	货物名称	具体内容/技术参数	品牌	数量	规格、型号	单价	总价	合同履行期限	质保期	生产厂家	产地	备注
1	太阳能单晶板	每套2块580WP，单晶硅；每套2块	启超新能源	652套	BZF-SP-580M	1122.00	731544.00	按采购人要求（具体以签订合同为准）	整机原厂全保1年。具体为厂家质保1年的原厂全保。签订本项目政府采购合同时中标方需提供整机原厂全保1年相关盖章证明文件，双方签订验收报告之日起计算。	四川启超新能源科技有限公司	四川	单套总光伏功率1160Wp，与原项目一致
2	太阳能单晶板	Z-2P（580WP	启超新能	652套	QC-CZJ-41*41*2	480.00	312960.00	按采购人要求	整机原厂全保1年。	四川启超新能	四川	户外钢结构支

435b3f9a8c4a465cb3b12b0[illegible]-20261104001230940

	支架	）；每套1块	源					（具体以签订合同为准）	具体为厂家质保1年的原厂全保。签订本项目政府采购合同时中标方需提供整机原厂全保1年相关盖章证明文件，双方签订验收报告之日起计算。	源科技有限公司		架
3	阀控密封胶体蓄电池	12V-105Ah，阀控胶体；每套4块	启超新能源	652套	6-GFM-105	3290.00	2145080.00	按采购人要求（具体以签订合同为准）	整机原厂全保1年。具体为厂家质保1年的原厂全保。签订本项目政府采购合同时中标方需提供整机原厂全保1年相关盖章证明	四川启超新能源科技有限公司	四川	4只串联组成48V；理论储能=48V×105Ah÷1000=5.04kWh（约5度）；DOD=50%，实际可用

435b3f9a8c4a465cbdb12b0[illegible]-20261104001230940

									文件，双方签订验收报告之日起计算。			2.52kWh
4	★太阳能逆控一体机（核心产品）	DC48V，逆变输出AC220V，额定3000W；MPPT 充电；每套1台，	启超新能源	652 套	QC-INVC-HF/48-3k	2128.00	1383056.00	按采购人要求（具体以签订合同为准）	整机原厂全保 1 年。具体为厂家质保 1 年的原厂全保。签订本项目政府采购合同时中标方需提供整机原厂全保 1 年相关盖章证明文件，双方签订验收报告之日起计算。	四川启超新能源科技有限公司	四川	控制模块DC48V，逆变3000W，与原项目功率保持一致
5	带柜门金属蓄电池箱	长 61CM、宽 60CM、高 90CM，每个箱子能承放 4 个蓄电池（逆	启超新能源	652 套	长 610mm×宽 600mm×高 900mm	1080.00	704160.00	按采购人要求（具体以签订合同为准）	整机原厂全保 1 年。具体为厂家质保 1 年的原厂全保。签订本项目政府	四川启超新能源科技有限公司	四川	逆控一体机、电池一体防护箱

135bdf9a8c4a465cbdb12b0[illegible]-20261104001230940

		控一体机及电池箱一体箱）；每套 1 台，							采购合同时中标方需提供整机原厂全保 1 年相关盖章证明文件，双方签订验收报告之日起计算。			
6	光伏：PV-1x4 mm² /BV1x4 mm²（含连接端子）	每套 30m	旌特	652 套	PV-1x4mm²	500.00	326000.00	按采购人要求（具体以签订合同为准）	整机原厂全保 1 年。具体为厂家质保 1 年的原厂全保。签订本项目政府采购合同时中标方需提供整机原厂全保 1 年相关盖章证明文件，双方签订验收报告之日起计算。	德阳旌特线缆有限公司	四川	光伏组件至一体机线缆
7	蓄电池	每套 2m	旌特	652 套	BVR1x10mm	50.00	32600.00	按采购	整机原厂	德阳旌	四川	电池组

435b3f9a8c4a465cbdb12b0[illegible]-20261104001230940

	连线BVR1x10mm²				²			人要求（具体以签订合同为准）	全保1年。具体为厂家质保1年的原厂全保。签订本项目政府采购合同时中标方需提供整机原厂全保1年相关盖章证明文件，双方签订验收报告之日起计算。	特线缆有限公司		内部连接线缆
8	室内插板	5米线长，4x3孔，4x2孔插线板，每套1个	同事	652套	5米线长，4x3孔，4x2孔	100.00	65200.00	按采购人要求（具体以签订合同为准）	整机原厂全保1年。具体为厂家质保1年的原厂全保。签订本项目政府采购合同时中标方需提供整机原厂全保1年相关	宁波同事电器有限公司	宁波	室内输出配电

									盖章证明文件，双方签订验收报告之日起计算。			
9	运费	/	瑞丰基业	652 套	/	500.00	326000.00	按采购人要求（具体以签订合同为准）	整机原厂全保 1 年。具体为厂家质保 1 年的原厂全保。签订本项目政府采购合同时中标方需提供整机原厂全保 1 年相关盖章证明文件，双方签订验收报告之日起计算。	四川瑞丰基业建设工程有限公司	四川	含高原地区运输
10	安装调试费	/	瑞丰基业	652 套	/	2000.00	1304000.00	按采购人要求（具体以签订合同为准）	整机原厂全保 1 年。具体为厂家质保 1 年的原厂全保。签订本	四川瑞丰基业建设工程有限公司	安装调试场地：那曲市双	含接地、接线、系统调试

435b3f9a8c4a465cbdb12b0[illegible]-20261104001230940

									项目政府采购合同时中标方需提供整机原厂全保1年相关盖章证明文件，双方签订验收报告之日起计算。		湖县	
总价：7530600.00元（大写：柒佰伍拾叁万零陆佰元整）												
法定代表人或其委托代理人签字												
投标人（盖单位章）												
日期												

注:1.如果投标人认为需要，每种货物（服务）填写一份该表。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

3.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

4.上述各项的详细分项报价，应另页描述。

5.如果开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。